

Załącznik 1. Zakres prac - Podział zaplecza konferencyjnego i dostosowanie go na potrzeby pomieszczenia biurowego.

Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi polegającej na podzieleniu pomieszczenia zaplecza konferencyjnego i dostosowaniu go na potrzeby pomieszczenia biurowego – budynek nr 15 Biuro Zakupów, ul. Chemików 7 w Płocku.

Zakres prac obejmuje:

1. Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.
2. Rozebranie części sufitu podwieszonego oraz zabezpieczenie elementów instalacji elektrycznej jeśli nastąpi taka potrzeba.
3. Miejscowy demontaż wykładziny podłogowej oraz jej zabezpieczenie.
4. Wykonanie ściany o konstrukcji lekkiej pokrytych obustronnie dwoma warstwami płyt gipsowo-kartonowych oraz wypełnionych wełną mineralną (ściana o grubości ok. 10 - 12,5 cm), w tym przygotowanie ścian do malowania - wykonanie gładzi po obu stronach przegrody oraz zagruntowanie ścian preparatem do gruntowania.
5. Malowanie ścian dwoma warstwami farby – kolor jasnoszary.
6. Przebudowa sufitu podwieszanego po dwóch stronach nowo powstałej ściany działowej.
7. Montaż drzwi w nowo powstałej ścianie działowej.
8. Montaż listew przypodłogowych na nowo powstałej ścianie działowej.
9. Wykucie otworu oraz montaż drzwi z pomieszczenia łazienki.
10. Zaślepienie (zamurowanie) drzwi pomiędzy pomieszczeniem zaplecza a salą konferencyjną nr 6 – z wykonaniem gładzi oraz malowaniem.
11. Demontaż drzwi oraz powiększenie otworu po 5 cm z każdej strony do przedsionka łazienki.
12. Skucie płytek, wyrównanie ścian, wykonanie gładzi, gruntowanie oraz podwójne malowanie ścian w przedsionku łazienki.
13. Skucie płytek na ścianie, przeniesienie instalacji wody i kanalizacji, montaż płytek na ścianie. Przeniesienie umywalki, lustra oraz dozowników mydła do łazienki WC.
14. Montaż przegrody szklanej pomiędzy pisuarem a przeniesioną umywalką.
15. Wywóz i utylizacja odpadów.

Uwagi:

- **Dokładny obmiar prac należy wykonać podczas wizji lokalnej.**

- Długość ściany działowej do montażu ok. 4,25 m, wysokość ściany ok. 3,0 m.

- Wymiary przedsionka łazienki: 1,1 x 2,6, wys. 2,6.

- ilość drzwi do montażu – 2 szt. – kolor drzwi oraz układ przeszklenia jak najbardziej zbliżony do obecnego.

- W zakresie wykonywanej usługi powinno być wykonane zabezpieczenie podłóg i sprzętów w pomieszczeniach przed zniszczeniem oraz zabezpieczenie przed nadmiernym rozprzestrzenianiem się pyłu.

- Gwarancja na wykonane prace min. 24 miesiące.

Informacje dodatkowe:

1. Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Oferent. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.

2. Oferta winna być przedstawiona w formie kalkulacji z wyszczególnieniem wszystkich kosztów (cen jednostkowych).

Załącznik 1. Zakres prac - Podział zaplecza konferencyjnego i dostosowanie go na potrzeby pomieszczenia biurowego.

3. Oferent winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania.

4. Do wykonania robót mogą być zastosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych

spełniających wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu i użytku w budownictwie. Oferent przedstawi szczegółowe informacje o wyrobach przewidzianych do realizacji robót. Muszą być one właściwie oznaczone, posiadać deklarację zgodności, a także inne niezbędne określone prawem dokumenty. Oferent jest odpowiedzialny, aby wszystkie użyte materiały, elementy i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót, odpowiadały wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane i wymaganiom ORLEN S.A.

5. W trakcie wykonywania prac, Oferent podejmie wszelkie niezbędne działania, aby ograniczyć występowanie nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska czynników. W przypadku wystąpienia skażenia, obowiązkiem Oferenta jest zlikwidowanie zagrożenia i jego skutków. Koszty wszelkich działań ponosi Oferent.

6. W przypadku szkód, powstałych w trakcie trwania prac, Oferent zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

7. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prac.

8. W przypadku wykonywania prac wywóz i utylizacja gruzu i nieczystości powstałych w wyniku prowadzenia robót leży po stronie Oferenta. Oferent jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania usługi, w związku z tym zobowiązany jest do zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2021.