

DARBŲ APIMTIS

Logistika, SDKB, Sausvamzdžių įrengimas nuo esamų gaisrinių hidrantų iki dujų užpylimo į a/c kolonėlių teritorijos

1. Bendrieji duomenys.

Sumontuoti priešgaisrinio vandens tiekimo sausvamzdžių sistemą nuo esamų SDP-1 gaisrinių hidrantų PH-20, PH-21 ir PH-29 iki NPKC krovos baro Nr.3 dujų užpylimo autocisternų kolonėlių Nr.1, 2, 3 pagal projektą OLP02631-M1405-TDP.

2. Priedai.

2.1. 1 priedas. Projekto Nr. OLP02631-M1405-TDP byla SK.

2.2. 2 priedas. Projekto Nr. OLP02631-M1405-TDP byla VN.

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Bendrieji reikalavimai.

3.1.1. Pagal projektą OLP02631-M1405-TDP sumontuoti antžeminius priešgaisrinio vandens sausvamzdžius (3 vnt.):

- nuo SDP-1 priešgaisrinio hidranto PH-21 iki SDKB dujų užpylimo autocisternų kolonėlės Nr.1
- nuo SDP-1 priešgaisrinio hidranto PH-28 iki SDKB dujų užpylimo autocisternų kolonėlės Nr.2
- nuo SDP-1 priešgaisrinio hidranto PH-29 iki SDKB dujų užpylimo autocisternų kolonėlės Nr.3

3.1.2. Sumontuoti sausvamzdžiams reikalingus atramų gelžbetoninius pamatus ir plienines atramas pagal projekto Nr. OLP02631-M1405-TDP bylą SK.

3.1.3. Plieninės laikančios konstrukcijos turi būti nugruntuotos ir nudažytos antikoroziniais dažais. Konstrukcijos, kurioms atliekamas ugniaatsparinimas, turi būti papildomai padengtos ugniaatspariais dažais taip kaip nurodyta projekto Nr. OLP02631-M1405-TDP byloje SK.

3.1.4. Sutvarkyti teritoriją, atstatyti gerbūvį, priduoti atsakingam mechanikui ir baro viršininkui.

3.2. Darbų specifika

Rangovas, prieš pateikdamas pasiūlymą, privalo atvykti į numatomą darbų atlikimo vietą, įvertinti projektą, susipažinti su darbų specifika, įsitraukti į apimtis galimus papildomus darbus ir reikalingus mechanizmus planuojamų darbų atlikimui.

3.3. Darbų aprašymas ir vykdytojai.

3.3.1. Žemės darbai vamzdinių atramų pamatų įrengimui. RANGOVAS

DARBŲ APIMTIS

Logistika, SDKB, Sausvamzdžių įrengimas nuo esamų gaisrinių hidrantų iki dujų užpylimo į a/c kolonėlių teritorijos

- 3.3.2. Vamzdynų atramų gelžbetoninių pamatų įrengimas. RANGOVAS
- 3.3.3. Vamzdynų atramų montavimas. RANGOVAS
- 3.3.4. Vamzdynų, fasoninių jų dalių, armatūros montavimas. RANGOVAS
- 3.3.5. Atramų padengimas antikorozine danga, ungiaatspariais dažais. RANGOVAS
- 3.3.6. Pastolių statymas/demontavimas. RANGOVAS
- 3.3.7. Darbas kėlimo mechanizmais – kranu. RANGOVAS
- 3.3.8. Techninės dokumentacijos sudarymas. RANGOVAS
- 3.3.9. Teritorijos gerbūvio sutvarkymas. RANGOVAS

3.4. Reikalavimai dokumentacijai.

- 3.4.1. Prieš darbų pradžią parengti ir suderinti montavimo technologiją pagal Užsakovo instrukcijos BM-4 reikalavimus.
- 3.4.2. Užbaigus mechaninius darbus, pateikti montavimo dokumentaciją pagal Užsakovo instrukcijos BM-4 reikalavimus.

3.5. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

- 3.5.1. Rangovas turi turėti ir užsakovui pateikti galiojantį Valstybinės energetikos inspekcijos (VEI) išduotą atestatą Naftos perdirbimo įrenginių remonto darbų atlikimui.
- 3.5.2. Suvirinimo darbų vadovas turi būti atestuotas pagal LST EN ISO 14731.
- 3.5.3. Suvirintojai turi būti atestuoti pagal EN ISO 9606-1.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Arčiausiai darbų vietos esantys elektros pajungimo lizdai.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

- 5.1. Visos projekte OLP02631-M1405-TDP nurodytos medžiagos (vamzdžiai ir fasoninės jų dalys, armatūra, atramos, betonas, varžtai, dažai ir kt.)
- 5.2. Laikini elektros pajungimai prie užsakovo nurodytų vietų.
- 5.3. Darbo priemonės, įranga yra tiekiamos Rangovo: suvirinimo, pjovimo medžiagos ir kita darbui reikalinga įranga.
- 5.4. Speciali įranga (autokrautuvas, pamatų betonavimo įranga ir pan.)

DARBŲ APIMTIS

Logistika, SDKB, Sausvamzdžių įrengimas nuo esamų gaisrinių hidrantų iki dujų užpylimo į a/c kolonėlių teritorijos

5.5. Kėlimo mechanizmai – kranas.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

Darbai laikomi užbaigti, kai:

6.1. Pateikta ir užsakovo priimta montavimo dokumentacija.

6.2. Sutvarkyta darbų atlikimo vieta, gerbūvis, pašalintos šiukšlės ir darbų metu susidariusios metalo atliekos. Teritorija priduta OL darbų koordinatoriui ir baro viršininkui pasirašant teritorijos pridavimo aktą.

6.3. Nurašytos Užsakovo pateiktos sunaudotos medžiagos. Nesunaudotos Užsakovo pateiktos medžiagos gražintos į sandėlį.

6.4. Sumontuoti sausvamzdžiai yra išbandyti (ugniagesiai atliks hidraulinį bandymą) ir trūkumų nenustatyta.

7. Atliktas darbas laikomas priimtu, kai:

tarp Rangovo ir Užsakovo pasirašytas atliktų darbų priėmimo-pridavimo aktas. Aktą parengia Rangovas.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

8.1. Darbus vykdyti 1 pamaina x 8 val. x 5 dienos per savaitę grafiku.

8.2. Darbų pradžia pasirašius sutartį. Darbų pabaiga pagal rangovo sudaryta darbų atlikimo grafiką suderinta su OL darbų koordinatoriumi.

8.3. Pateikti projekto vykdymo grafiką nepiristą prie konkrečios datos.

9. Kita

Visos RANGOVO tiekiamos medžiagos turi atitikti Projekto Nr. OLP02631-M1405-TDP specifikacijas.