

Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi polegającej na demontażu ścianki działowej w pokoju 307/308 w budynku 07, w Płocku przy ul. Chemików 7.

ZAKRES PRAC

1. Zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac.
2. Demontaż ściany murowanej z dodatkowym pokryciem jednostronnym płytami g-k.
3. Uzupełnienie wykładziny w miejscu usuniętej ścianki (możliwy montaż listwy podłogowej w celu połączenia wykładzin).
4. Naprawa sąsiedniej ściany i słupa w miejscach styku ze zdemontowaną ścianą działową - szpachlowanie + malowanie na kolor zbliżony do obecnego.
5. Połączenie i naprawa sufitu podwieszanego g-k z sufitem kasetonowym w miejscu zdemontowanej ścianki.
6. Przeniesienie instalacji i włączników na ścianę sąsiednią.
7. Wywóz i utylizacja odpadów.

- Ścianka do demontażu – dł. 4,5 m, wys. 2,5 metra do sufitu

- Wywóz gruzu budowlanego z 3 piętra budynku – windą bądź klatką schodową.

Informacje dodatkowe:

1. Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest wykonać wizję lokalną. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Oferent. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z zamawiającym. Na wizji lokalnej oferent określi wymiary i grubość szyb zespolonych.
2. Oferta winna być przedstawiona w formie kalkulacji uproszczonej zgodnie z zakresem prac oraz zawierającej ceny jednostkowe.
3. Oferent winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania.
4. Do wykonania robót mogą być zastosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych spełniających wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu i użytku w budownictwie. Oferent przedstawi szczegółowe informacje o wyrobach przewidzianych do realizacji robót. Muszą być one właściwie oznaczone, posiadać deklarację zgodności, a także inne niezbędne określone prawem dokumenty. Oferent jest odpowiedzialny, aby wszystkie użyte materiały, elementy i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót, odpowiadały wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane i wymaganiom ORLEN S.A.
5. W trakcie wykonywania prac, Oferent podejmie wszelkie niezbędne działania, aby ograniczyć występowanie nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska czynników. W przypadku wystąpienia skażenia, obowiązkiem Oferenta jest zlikwidowanie zagrożenia i jego skutków. Koszty wszelkich działań ponosi Oferent.
6. W przypadku szkód, powstałych w trakcie trwania prac, Oferent zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.
7. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prac.
8. W przypadku wykonywania prac wywóz i utylizacja wszelkich odpadów, gruzu i nieczystości powstałych w wyniku prowadzenia robót leży po stronie Oferenta. Oferent jest wytwórcą odpadów powstałych podczas

Załącznik 1 – zakres prac. Demontaż ściany działowej w pokoju 307/308 – budynek 07

wykonywania usługi, w związku z tym zobowiązany jest do ich zagospodarowania – karta przekazania odpadu BDO.