

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH W RAMACH ROZLICZENIA POWYKONAWCZEGO								
Remont wymurówek pieców pirolitycznych na instalacji Olefiny II na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A. w Płocku								
Lp.	Zakres prac / opis czynności do wykonania	Ilość	Jd.	Jednostowy koszt prac za 1 (m; m²; m³; mb; szt.; T; operacja, kpl. itp.)	Wartość netto	R	M	S
Zakres prac nr 1 - Piece: od E-BA-1109 do E-BA-1112 i E-BA1114								
1	Naprawa betonowych podłóg (uzupełnianie ubytków) - około 6m2 [m2]/piec	30,00	m2	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Odkurzenie podłogi komory pieca - 70m2/piec (prace z wykorzystaniem odkurzacza przemysłowego) /piec	350,00	m2	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Odkurzenie wnek palnikowych 24 sztuki/piec (prace z wykorzystaniem odkurzacza przemysłowego) /piec	120,00	szt	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	D-2, regeneracja i m-2 wymurówki klap wziernikowych - około 4 sztuk [szt.]/piec	20,00	szt.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Wymiana uszkodzonej wymurówki (cegły-maty-płyty ceraboard) - maks. 5m3 [m3]/piec	25,00	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Wymiana wymurówki betonowej komory wlotowej kotłów pirogazu od EA1109ABC do EA1111 ABC - 9szt/piec. Objętość ~1m3/kocioł.	9,00	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Wymiana spawanych kotew 12 sztuk/kocioł	60,00	szt.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Wymiana wymurówki betonowej komory wlotowej kotłów pirogazu EA1110ABC-EA1111 ABC (sztuk 9) . Objętość ~1m3/kocioł. Wymiana spawanych kotew 24 sztuk/kocioł	9,00	szt	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Wymiana wymurówki betonowej komory wylotowej kotłów pirogazu EA1110ABC-EA1111 ABC (sztuk 6) . Objętość ~1m3/kocioł. Wymiana spawanych kotew 24 sztuk/kocioł	6,00	szt.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Rozmrowanie oraz ponowne zamurowanie wazłów wejściowych - 1.5m3 [m3]/piec	7,50	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Zagospodarowanie odpadów poremontowych o kodzie 16 11 06	120,00	t	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	Zagospodarowanie odpadów poremontowych o kodzie 16 11 05*	10,50	t	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Razem - Piece: od E-BA-1109 do E-BA-1112 i E-BA1114					- zł	- zł	- zł	- zł
Zakres prac nr 2 - Piece od E-BA-101 do E-BA-108, E-BA-113								
1	Naprawa betonowych nadproży ok. 0,7m3	0,70	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Naprawa betonowych przewalów przy posadzce konwekcji ok. 4,3m3.	4,30	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Wymiana kształtek wziernikowych - ok. 150szt. (ok. 13,2m3).	150,00	szt.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Wymiana kształtek palnikowych - ok. 300szt. (ok. 12,6m3)	300,00	szt.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Wymiana płyt izolacyjnych 2x50mm - ok. 7m3.	7,00	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Wymiana uszkodzonej wymurówki (prostki JM28/LP28) - ok. 67,2 m3	67,20	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Wiercenie otworów w prostkach fi20 ok. 40000 szt.	40000,00	szt.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Wymiana dylatacji poziomych z mat gr. 25mm - ok. 689m.	689,00	m	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Wymiana uszkodzonych prętów żaroodpornych fi20 - ok. 2,8t	2,80	t	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Wymiana kotew palnikowych fi10 ok. 600 szt.	600,00	szt.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Wymiana izolacji pod prostkami z płyt gr. 50mm - ok. 291 m2 (ok. 21,8m3).	291,00	m2	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	Wymiana maty ceramicznej gr. 25mm - ok. 291 m2 (ok. 21,8m3).	291,00	m2	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	Naprawa stropów z mat/modułów ceramicznych/mat pyrolog w piecach - ok. 8m3.	8,00	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	Wymiana uszkodzonej wymurówki betonowej podłóg radiacji i konwekcji - ok. 13,2m3	13,20	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15	Wymiana warstwy izolacyjnej z płyt gr. 2x50mm- ok. 0,6m3	0,60	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16	Wymiana dylatacji z mat ceramicznych - ok. 0,6m3	0,60	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
17	Wykonanie cokołów z prostek - ok. 6,9m3.	6,90	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
18	Wymiana wykładziny żaroodpornej wzierników - ok. 270szt. (ok. 0,9m3)	0,90	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	Wymiana wymiana uszczelnień wokół wzierników, palników - ok. 3,9 m3.	3,90	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20	Uzupełnienie izolacji w wykładzinie żaroodpornej matami ceramicznymi - ok. 6,4 m3.	6,40	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
21	Wymiana izolacji pionowej z dzianiny krzemowej na prowadnicach i wieszakach węzłownic- ok. 1,8 m3.	1,80	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
22	D-2 i m-2 wymurówki wazłów (kształtki JM28) - pk. 4 m3.	4,00	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
23	Wymiana izolacji wazłów z mat ceramicznych - ok. 3 m3.	3,00	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
24	D-2, czyszczenie i m-2 mieszków dolnych szt. 384.	384,00	szt.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
25	Wymiana wykładziny żaroodpornej zbrojonej stożków kotłów ok. szt.3 - ok. 1,2 m3.	1,20	m3	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
26	Zagospodarowanie odpadów poremontowych o kodzie 16 11 06	25,00	t	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
27	Zagospodarowanie odpadów poremontowych o kodzie 16 11 05*	3,50	t	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Razem - Piece od E-BA-101 do E-BA-108, E-BA-113					- zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM zakresy 1 i 2					- zł	- zł	- zł	- zł
								- zł