

DARBŲ APIMTIS

Techninių dokumentų saugojimui skirtų patalpų įrengimas

1. Bendrieji duomenys.

AB „ORLEN Lietuva“ (toliau – Užsakovas) įgyvendina naujo naftos perdirbimo likučio hidrokrekingo įrenginio statybos projektą. Tai didelės apimties ir svarbos objektas. Užsakovas projekto įgyvendinimo laikotarpiu yra sukaupęs nemažą kiekį svarbios techninės dokumentacijos, kurios kiekiai ateityje tik didės. Norint užtikrinti patikimą ir saugų svarbios dokumentacijos saugojimą, reikalinga patalpa su įrengtais lengvos konstrukcijos archyviniais mobiliais stelažais. Patalpose įrengti mobilieji stelažai leistų sutaupyti 60 – 70 proc. sandėliavimo erdvės, todėl patalpose tilptų daugiau saugomos dokumentacijos. Užsakovas, viename iš jam priklausančių pastatų, planuoja skirti turimas patalpas archyvo patalpoms įrengti, kuriose būtina sumontuoti archyvinius mobilius stelažus.

2. Priedai.

1. Techninių dokumentų saugojimui skirtos patalpos eskizas su išmatavimais – 1 lapas;
2. Stelažų įrengimo vietos fotofiksacija – 3 lapai.

3. Darbų aprašymas ir darbų specifiika.

3.1. Bendrieji reikalavimai ir darbų aprašymas.

Pagal šį Darbų apimčių aprašymo dokumentą Rangovas privalės atlikti šiuos pagrindinius ir kitus galimus smulkius darbus bei paslaugas, kurios nėra šioje užduotyje detalizuotos, tačiau aiškiai suvokiamos ir neatsiejamos, norint pasiekti tinkamą pagrindinių Darbų įvykdymą ar užbaigimą:

1. Suprojektuoti, pagaminti, atgabenti ir įrengti Užsakovo nurodytose patalpose archyvinius mobilius lentyninius stelažus techninių dokumentų bylų saugojimui;
2. Archyviniai mobilūs lentyniniai stelažai turi būti suprojektuoti ir įrengti įvertinat patalpų plotą bei aukštį, dokumentacijos svorį (apie 50-60 kg bėginiam metrui iš vienos pusės);
3. Archyviniai mobilūs lentyniniai stelažai privalo būti tvirti, lengvi ir mobilūs. Stelažai privalo turėti fiksatorius, kurie užtikrina stelažų konstrukcijos stabilumą, apsaugo nuo nuvirtimo. Stelažų mobilumas turi būti valdomas mechaniniu būdu, sukanč rankeną arba ratą (vairą). Sukimo mechanizmas su grandininę pavarą, kurios dantračiai pagaminti iš grūdinto

DARBŲ APIMTIS

Techninių dokumentų saugojimui skirtų patalpų įrengimas

plieno. Pavaroje naudojamos specialios grandinės, užtikrinančios stelažų ilgaamžiškumą ir patikimumą. Mobilų archyvinų stelažų rankenose arba ratuose (vairuose) turėtų būti integruoti stabdymo mechanizmai, kurie galėtų blokuoti kiekvieną mobilų stelažų segmentą. Stelažų lentynos privalo būti pagamintos su borteliu, kad laikomi dokumentai neslystų į kitą lentyną arba neužkristų už stelažo;

4. Visi stelažų konstrukciniai elementai nudažyti miltelinio polimeriniu emaliu. Rekomenduojama stelažų spalva – pilka (RAL 7035);

5. Stelažų moduliai patalpoje turėtų judėti sumontuotais bėgiais plieninių ratukų pagalba (ratukai su riedėjimo guoliais). Stelažų bėgelis pagamintas iš cinkuoto metalo, kuris stabiliai pritvirtinamas ant patalpoje esančios dangos (keraminių plytelių danga). Stelažo šoninio skydo išorėje, ties praėjimo zona, turėtų būti įrengtas specialus laikiklis laikomų dokumentų sąrašui pritvirtinti;

6. Įrengti stelažai turi būti atsparūs korozijai, UV spinduliams, drėgmei ir kitam galimam kenksmingam aplinkos poveikiui;

7. Jei būtina, savarankiškai atlikti Užsakovo suteikiamų patalpų apžiūrą ir matmenų tikslinimą, siekiant optimaliausių sprendimų projektuojant archyvinų mobilų lentyninių stelažų įrengimui;

8. Rangovas privalo suderinti su Užsakovu archyvinų mobilų lentyninių stelažų išdėstymo ir įrengimo projektą (su patalpų ir įrengimo brėžiniais) prieš gaminių gamavimo pradžią.

3.2 Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

1. Rangovas privalo turėti kvalifikuotą personalą archyvinų mobilų lentyninių stelažų sumontavimui ir garantiniam aptarnavimui;

2. Numatytų Darbų vykdymas bus atliekamas Užsakovo gamybinės teritorijos zonoje, kurioje galioja tam tikros patekimo į teritoriją, darbų atlikimo ir darbų saugos taisyklės. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalės paisyti Užsakovo taisyklių nuostatų, su kuriomis gali susipažinti čia: <https://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/Darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-dokumentai.aspx> .

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

DARBŲ APIMTIS

Techninių dokumentų saugojimui skirtų patalpų įrengimas

1. Esant poreikiui Užsakovas gali suteikti pastolių pastatymo paslaugą darbams atlikti.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

1. Rangovas privalo savarankiškai apsirūpinti visomis būtinomis medžiagomis ir reikalinga įranga archyvinių mobilių lentyninių stelažų pagaminimui, atgabenimui ir sumontavimui;

2. Rangovo pagamintiems ir sumontuotiems stelažams turi būti suteikiama ne mažesnė nei 24 mėnesių garantija, jei tai nėra nustatyta kitaip sutarties nuostatose. Rangovas savarankiškai gali garantinio laikotarpio terminą padidinti. Garantinio laikotarpio metu atsiradusius (paaiškėjusius) trūkumus Rangovas įsipareigoja pašalinti savo sąskaita, jei šie atsirado (paaiškėjo) ne dėl Užsakovo kaltės netinkamai naudojant gaminį.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui ir pridavimui.

Darbai yra laikomi užbaigtais, kai:

1. Sutvarkyta darbų vykdymo vieta, aplinka, surinktos ir išvežtos statybinės atliekos;
2. Pateikta visa reikalinga dokumentacija: sertifikatai, pasai, instrukcijos ir kt.;
3. Pašalinti visi nustatyti trūkumai;

4. Rangovas, tinkamai sumontavęs archyvinius mobilius lenktyninius stelažus Užsakovo nurodytose patalpose, perduoda juos Užsakovui pagal priėmimo–perdavimo aktą.

7. Reikalavimai darbų grafikui.

1. Rangovas įsipareigoja parengti archyvinių mobilių lenktyninių stelažų išdėstymo nurodytose patalpose projektą, pagaminti, atgabenti, sumontuoti ir perduoti stelažus Užsakovui nurodytu adresu (adresas Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Mažeikių r.) ne vėliau kaip per 60 dienų nuo užsakymo gavimo.