

Załącznik 1 – zakres prac. Wymiana szyby w fasadzie budynku CA (skrzydło południowe).

Przedmiotem postępowania jest wymiana pękniętej szyby w fasadzie na poziomie 2 piętra. Miejsce wykonywania prac zlokalizowane jest w Budynku Centrum Administracji (skrzydło południowe) w Płocku ul. Chemików 7.

#### **Zakres prac:**

1. Zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac.
2. Demontaż listew dociskowych wokół uszkodzonej szyby.
3. Demontaż pękniętej szyby.
4. Dostawa i montaż nowej szyby.
5. Montaż uszczelek oraz wcześniej zdemontowanych listew dociskowych.
6. Wywóz i utylizacja odpadów.

#### **Uwagi:**

- **Dokładne wymiary szyb oraz grubość pakietu i poszczególnych szyb w zespoleniu należy zmierzyć i określić na wizji lokalnej.** Szyby aktualnie zamontowane nie posiadają opisu.
- Okno aluminiowe. Nietypowe uszczelki przyszybowe.
- Wymiary szyby to: szerokość : 1869 mm, wysokość: 1514mm.
- Szyba opisana jako : Pilkington 02 1 06.02.01 INSULIGHT PROTECT SAFETY H/TERM 19168.
- Montaż szyby od wewnątrz pomieszczenia.

#### **Informacje dodatkowe:**

1. Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest wykonać wizję lokalną. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Oferent. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z zamawiającym. Na wizji lokalnej oferent określi wymiary i grubość szyb zespolonych.
2. Oferta winna być przedstawiona w formie kalkulacji uproszczonej.
3. Oferent winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania.
4. Do wykonania robót mogą być zastosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych spełniających wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu i użytku w budownictwie. Oferent przedstawi szczegółowe informacje o wyrobach przewidzianych do realizacji robót. Muszą być one właściwie oznaczone, posiadać deklarację zgodności, a także inne niezbędne określone prawem dokumenty. Oferent jest odpowiedzialny, aby wszystkie użyte materiały, elementy i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót, odpowiadały wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane i wymaganiom ORLEN S.A.
5. W trakcie wykonywania prac, Oferent podejmie wszelkie niezbędne działania, aby ograniczyć występowanie nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska czynników. W przypadku

Załącznik 1 – zakres prac. Wymiana szyby w fasadzie budynku CA (skrzydło południowe).

wystąpienia skażenia, obowiązkiem Oferenta jest zlikwidowanie zagrożenia i jego skutków. Koszty wszelkich działań ponosi Oferent.

6. W przypadku szkód, powstałych w trakcie trwania prac, Oferent zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.
7. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prac.
8. W przypadku wykonywania prac wywóz i utylizacja wszelkich odpadów, gruzu i nieczystości powstałych w wyniku prowadzenia robót leży po stronie Oferenta. Oferent jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania usługi, w związku z tym zobowiązany jest do ich zagospodarowania – karta przekazania odpadu BDO.