



## WYMAGANIA SZCZEGÓLNE

**dla Wykonawców realizujące prace związane z przeglądem i regeneracją armatury w Zakładzie Petrochemicznym i Rafineryjnym w Płocku i Zakładzie PTA we Włocławku PKN ORLEN S.A.**

Wykonawca prac oprócz spełnienia Wymagań Ogólnych dla Wykonawców prac realizujących prace na rzecz PKN ORLEN S.A. powinien:

1. Przedstawić listę pracowników dedykowanych do wykonania zlecenia wraz z potwierdzeniem ich kompetencji - na etapie przetargu.
2. Prowadzić przegląd i regenerację armatury w oparciu o listę armatury stanowiącą załącznik do zakresu remontowego.
3. Stosować się do zapisów wytycznych demontażu i montażu połączeń kołnierzowych obowiązujących w PKN ORLEN S.A.
4. Oznakowywać armaturę przed demontażem w celu jednoznacznej jej identyfikacji w celu zapewnienia ponownego właściwego montażu.
5. Wystawić „Kartę z przeglądu/regeneracji armatury” wg. wzoru stanowiącego załącznik do zakresu remontowego dla każdej armatury poddanej przeglądowi/regeneracji.
6. Sporządzić zestawienie w formie elektronicznej raport wg. wzoru stanowiącego załącznik do zlecenia.
7. Złożyć komplet dokumentacji z przeglądu/regeneracji armatury w formie papierowej oraz elektronicznej niezwłocznie po zakończeniu prac Inspektorowi nadzoru z ramienia Zleceniodawcy, co jest podstawą do odbioru prac.
8. W przypadku zlecenia wygenerowanego za pomocą systemu INFOR EAM D7i załączyć do odpowiedniej czynności zestawienie w formie elektronicznej w zakładce „Dokumenty” w katalogu drzewa „Protokół”.

W przypadku aktualizacji lub zmiany normy PN-EN 1591 - 4:2014 (EN 1591 - 4:2013) Wykonawca powinien korzystać z najnowszego jej wydania.

Nieposiadanie lub odmowa przedstawienia Inspektorowi nadzoru z ramienia Zleceniodawcy oraz organom dozoru technicznego dokumentów potwierdzających kompetencje personelu w momencie rozpoczęcia prac lub w trakcie ich prowadzenia skutkuje niedopuszczeniem Wykonawcy do pracy z jego winy.

Dyrektor  
Biuro Techniki

Maciej Marez