



**ORLEN**  
PROJEKT

8307 (GPZ-GOŁ-WN) - Dostosowanie granic do standardów technicznych pomiarów geodezyjnych - pow. pleszewski, gm. Gołuchów, obr. Czachel, Gołuchów, Kucharki, Kuchary, Szkudła, Macew, Karsy; gm. Nowe Skalmierzyce, obr. Kotowiecko; pow. ostrowski, gm. Ostrów Wielkopolski, obr. Sobótka

## Opis Przedmiotu Zamówienia

**Nazwa zamówienia:**

**8307 (GPZ-GOŁ-WN) - Dostosowanie granic do standardów technicznych pomiarów geodezyjnych - pow. pleszewski, gm. Gołuchów, obr. Czachel, Gołuchów, Kucharki, Kuchary, Szkudła, Macew, Karsy; gm. Nowe Skalmierzyce, obr. Kotowiecko; pow. ostrowski, gm. Ostrów Wielkopolski, obr. Sobótka**



**ORLEN**  
PROJEKT

8307 (GPZ-GOŁ-WN) - Dostosowanie granic do standardów technicznych pomiarów geodezyjnych - pow. pleszewski, gm. Gołuchów, obr. Czachel, Gołuchów, Kucharki, Kuchary, Szkudła, Macew, Karsy; gm. Nowe Skalmierzyce, obr. Kotowiecko; pow. ostrowski, gm. Ostrów Wielkopolski, obr. Sobótka

## Spis treści

1.	Zamawiający i Inwestor: .....	3
2.	Przedmiot zamówienia:.....	3
3.	Lokalizacja inwestycji:.....	3
4.	Opis szczegółowy zakresu prac: .....	3
5.	Termin realizacji:.....	3
6.	Materiały przekazane przez Zamawiającego:.....	3



**ORLEN  
PROJEKT**

**8307 (GPZ-GOŁ-WN) - Dostosowanie granic do standardów technicznych pomiarów geodezyjnych - pow. pleszewski, gm. Gołuchów, obr. Czachel, Gołuchów, Kucharki, Kuchary, Szkudła, Macew, Karsy; gm. Nowe Skalmierzyce, obr. Kotowiecko; pow. ostrowski, gm. Ostrów Wielkopolski, obr. Sobótka**

## 1. Zamawiający i Inwestor:

Zamawiającym jest spółka ORLEN Projekt S.A., ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock.

Inwestorem jest Energa - Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

## 2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie granic do standardów technicznych pomiarów geodezyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.1670 t.j. z dnia 2022.08.09).

## 3. Lokalizacja inwestycji:

województwo wielkopolskie

powiat pleszewski, ostrowski

gmina Gołuchów - obr. Czachel, Gołuchów, Kucharki, Kuchary, Szkudła, Macew, Karsy;

gmina Nowe Skalmierzyce - obr. Kotowiecko;

gmina Ostrów Wielkopolski - obr. Sobótka.

Wg zakresu w pliku dxf: Analiza granic.dxf

## 4. Opis szczegółowy zakresu prac:

Liczba punktów granicznych wymagających dostosowania według załącznika.

### Wymagania realizacyjne:

Określenie granic punktami granicznymi, które spełniają standardy techniczne pomiarów geodezyjnych (Dz.U. z dn. 21 sierpnia 2022 poz. 1670 roz. 6 § 31). Geodeta powinien określić położenie wskazanych punktów granicznych z dokładnością dla szczegółów terenowych I grupy, tak by możliwe było projektowanie obiektu liniowego (proj. linia napowietrzna 110 kV oraz kablowa SN) w odległości mniejszej niż 3 m od nich.

W celu odbioru zadania wykonawca prac przekazuje:

1. protokół z czynności wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych,
2. wykaz współrzędnych punktów granicznych niepodlegających modyfikacji i zmodyfikowanych w ramach realizacji prac geodezyjnych,
3. protokół PODGiK pozytywnej weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,
4. mapę ewidencyjną/zasadniczą w formacie dwg/dxf z ustalonymi granicami.

## 5. Termin realizacji:

Oczekiwany termin realizacji: 120 dni od momentu podpisania umowy

## 6. Materiały przekazane przez Zamawiającego:

Zał. Analiza granic (.dxf)