

Czechowice-Dzierżice, 20.10.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.ORLENOIL.pl , e-mail: centrala@ORLENOIL.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

I. Wstęp

Przedmiotem postępowania jest wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia podstawowego w obiektach produkcyjnych zlokalizowanych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL Sp. z o.o. w Czechowicach - Dzierżicach.

II. Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

III. Warunki lokalizacyjne

Praca na terenie Zakładu wyłącznie w godzinach 6:00 – 18:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Kierownikiem Zakładu Produkcyjnego.

IV. Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na obiekcie.

V. Specyfikacja zamówienia

A) Wykaz obiektów podlegających modernizacji oświetlenia podstawowego.

Lp.	Wydział	Obiekt
1.	Instalacja Komponowania Plastyfikatorów	Park zbiorników IKP
2.		Stanowisko opróżniania cystern kolejowych
3.	Wydział Blendingu_OL1	Park zbiorników 121-123 (taca 101)
4.		Park zbiorników 124-129 (taca 102)
5.		Park zbiorników 130-132, 339-340, 421 (taca 103)
6.		Park zbiorników 133-136 (taca 108)
7.		Park agitatorów olejowych 139-142
8.		Zbiorniki/agitatory olejowe 149-152
9.		Zbiorniki magazynowe 154-155
10.		Park zbiorników 137-138 (taca 107) wraz z ciągiem komunikacyjnym do tacy 102
11.		Wiata na wózki widłowe
12.	Wydział Blendingu _ Smarownia	Park zbiorników 433-435 (taca 407)
13.		Magazyn 0, 1, 2
14.		Pompownia Smarowni
15.		Park zbiorników 327-432 (taca 406)
16.		Zbiorniki magazynowe 431 i 522
17.		Park zbiorników 335-338 (taca 408)
18.		Park zbiorników 427-431 (taca 402)
19.		Park zbiorników 425-426 (taca 401)
20.		Budynek benzynka
21.		Wiata opakowań
22.		Rampa przy Smarowni
23.		Hala nr 3
24.		Park zbiorników 324-331 (taca 405)
25.		Park zbiorników 321-323 (taca 404)
26.	Wydział Konfekcjonowania	Hala Główna OL2 wraz z rampą
27.		Hala mieszalników
28.		Wiata pełień

29.		Park zbiorników OL2
30.		Budynek Bednarnia
31.		Magazyn Opakowań LRR
32.		Hala sprężarek z wiatą
33.		PNA 01 – nalewak OL1
34.		PNA 02 – nalewak OL2
35.		PNA 03 – nalewak smarownia
36.		PNA 04 – nalewak IKP
37.	Wydział Magazynowania	Magazyn Kalipsolowania
38.		Magazyn Holenderski
39.		Magazyn 3

B) Zakres niezbędnych prac do obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej (w zakresie oświetlenia podstawowego)
- realizacja zakresu rzeczowego na podstawie zatwierdzonej dokumentacji, która w szczególności winna obejmować:
 - demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz infrastruktury elektrycznej w tym przewodów, puszek rur,
 - montaż/wymiana infrastruktury elektrycznej (przewody, puszkę, rury),
 - montaż/wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe,
 - montaż/wymiana tablicy bezpiecznikowej wraz z zabezpieczeniami,
 - pomiary elektryczne (w tym pomiary rezystancji izolacji przewodów, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiar impedancji pętli zwarcia) oraz natężenia oświetlenia,
 - opracowanie dokumentacji powykonawczej (wraz z zatwierdzeniem przez rzeczoznawcę p.poż), w tym:
 - a. protokoły z pomiarów elektrycznych;
 - b. instrukcje obsługi i konserwacji;
 - c. certyfikaty, deklaracje zgodności itp.;
 - utylizacja odpadów powstałych w trakcie prowadzonych prac
 - odbiór zadania.

VI. Inne wymagania:

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.
- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.
- Gwarancja min. 24 m-ce.
- Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu, jakiemu ma służyć.
- Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.
- Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokładny harmonogram realizacji tego zadania.
- Opracowanie dokumentacji zgodnie z aktualną Ustawą prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, zasadami norm technicznych oraz projektowania.
- Dokumentację należy opracować w języku polskim w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie *pdf i *dwg) na nośniku cyfrowym (CD/DVD/pendrive).
- Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń do projektowania.
- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.
- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.
- Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie, potwierdzone stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty deklaracje zgodności).
- Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego.
- Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie ze standardami ST S8 T2 Ogólne zasady rozmieszczania znaków ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji obowiązującymi w ORLEN OIL. – dokument zostanie udostępniony po przesłaniu poprawnych dokumentów potrzebnych do odbycia wizji lokalnej i odbyciu wizji na Zakładzie.
- Usunięcie oraz utylizacja we własnym zakresie z terenu realizacji prac wszelkich odpadów (żelazo i stal zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie), powstałych podczas realizacji zadania.
- W trakcie prowadzenia prac remontowo-budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).
- Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac remontowo-budowlanych są obiektami czynnymi, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.