

ZAKRES PRAC 73/TUM/2025

MR:

Załącznik do pozycji Nr harmonogramu remontu

Kompleks	Zakład Wytwarzania i Dystrybucji
Zakład	Elektrociepłowni
Instalacja	Wydział Kotłowy
Lokalizacja (Działka)	G8

Nr technologiczny obiektu	
Nazwa obiektu	Kotły energetyczne nr 1 - 8

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
1000004		

Wymagany termin realizacji prac 364 2 styczeń 2026 31 grudzień 2026
(ilość dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja remontu planowana jest na: zmianę (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA	
I	<p>Nr fabryczny: Kotły 1-8 Nr rejestracyjny:</p> <p>Nr archiwalny dok. technicznej: Nr inwentarzowy:</p> <p>Inne dane:</p>
II	<p>Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):</p> <p>1. Demontaż i montaż włazu prostokątnego 0,15 m³ - 24 szt.</p> <p>2. Wymiana uszkodzonych dyfuzorów na palnikach - 80 szt.</p> <p>3. Naprawa wymurówki palników - 7,0 m³ masy Alplast 62.</p> <p>4. Otwarcie i zamknięcie leja komory paleniskowej z wymianą korka - szt. 24.</p> <p>5. Oczyszczenie nagaru na wylotach powietrza na palnikach - 4 m³.</p> <p>6. Naprawa wypełnienia włazów i pokryw w rejonie przegrzewaczy masą BOS-145/5 30 szt.</p> <p>7. Wymiana posadzki komory paleniskowej z masy BOS-145/5 - 36 m³.</p> <p>8. Wymiana stopni schodów w komorze paleniskowej - 4,7 m³.</p> <p>9. Uzupełnienie izolacji przejść przegrzewaczy podgrzewacza i zdmuchiwaczy przez ściany ekranowe kotła - 1,6 m³.</p> <p>10. Składowanie i wywóz zużytych materiałów ogniotrwałych i okładzin piecowych na wysypisko (kod odpadu 161106) - do 160 T.</p> <p>Uwaga!</p> <p>Wykonawca powinien posiadać doświadczenie i wiedzę w zakresie specyfiki przemysłu energetycznego poparte referencjami.</p> <p>Wykonawca powinien zabezpieczyć i posiadać w stałej dyspozycji materiały niezbędne do realizacji prac w wystarczających ilościach.</p> <p>Wykonawca powinien posiadać uprawnienia energetyczne z zakresu eksploatacji i dozoru – grupa urządzeń 3.</p>

III	Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbiór instalacji			
IV	Potrzebne materiały i części zamienne:			
	Materiały	Zabezpiecza	Wymagane dokumenty odbiorowe	
	Wykaz w załączniku nr 1	zleceniobiorca	Tak	
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): sprzęt niezbędny do realizacji prac w branży wymurówek kotła			
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	Mateusz Tarnowski	24 256 58 01	mateusz.tarnowski@orlen.pl	
	Marek Szymański	24 256 74 49	m.szymanski@orlen.pl	
	Warunki techniczne realizacji prac: nie dotyczy - kocioł ma być wyłączony z ruchu, wystudzony i zabezpieczony trwale od strony mediów			
VII	Warunki techniczne odbioru prac:			
	Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac:			
	protokoły poremontowe			
	Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
VI	Mateusz Tarnowski	24 256 58 01	mateusz.tarnowski@orlen.pl	
	Marek Szymański	24 256 74 49	m.szymanski@orlen.pl	
	Do niniejszego zakresu załączono:			
	Załącznik nr 1 Zapasy materiałowe budowlane			
VII	Informacja o odpadach poremontowych			
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m3)	Wytwórca Odpadu
	161106	okładziny piecowe i materiały ogniotwórcze	~ 160 Mg	Zleceniobiorca

Opracowujący

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Mechaniczny Mediów Energetycznych

Marek Szymański

Akceptujący
Kierownik
Wydział Kółkowy
Zakład Elektrociepłowni

Grzegorz Świerczewski

Kierownik
Dział Mechaniczny
Mediów Energetycznych

Rafał Zawadzki

Zatwierdzający

Dyrektor
Wydział Urzeczywiania Ruchu
Mediów Energetycznych

Wojciech Olewniczak

2025-10-08