

# DARBŲ APIMTIS

## Šiluminės elektrinės pusiau ožinio kranų KR-01–00394 kabelinio lovio pakeitimas, laikančiųjų konstrukcijų remontas

### 1. Bendrieji duomenys.

Šiluminės elektrinės pusiau ožinio kranų KR-01–00394 kabelinio lovio pakeitimas, laikančiųjų konstrukcijų remontas.

### 2. Priedai.

2.1. Priedas Nr.1 ŠE pusiau ožinio ROP kranų estakados brėžinys 288772.

2.2. Priedas Nr.2 BDS-33 kėlimo kranų naudojimo ir priežiūros instrukcija.

### 3. Darbų aprašymas ir darbų specifiška.

#### 3.1. Bendrieji reikalavimai.

Šiluminės elektrinės pusiau ožinio kranų KR-01–00394 kabelinio lovio pakeitimas, laikančiųjų konstrukcijų remontas.

#### Darbų aprašymas.

- 3.1.1. Supuvusio medinio kabelių lovio demontavimas (ilgis 110 metrų, 18 metrų aukštyje žr. brėžinį 288772);
- 3.1.2. Lovio laikančiųjų metalinių konstrukcijų remontas/pakeitimas;
- 3.1.3. Medinių skydų lovio šonams ir dugnui paruošimas pagal ilgį, impregnavimas;
- 3.1.4. Naujų medinių skydų sumontavimas (ilgis 110 metrų, 18 metrų aukštyje žr. brėžinį 288772);
- 3.1.5. Remonto dokumentacijos paruošimas;
- 3.1.6. Kranų pridavimas TPT inspektoriui ir OL atstovui;
- 3.1.7. Teritorijos sutvarkymas po remonto, senų medinių skydų utilizavimas.

#### 3.2. Reikalavimai dokumentacijai.

Rangovas turi pateikti:

- 3.2.1. Atliktų remonto darbų aktą, remonto dokumentaciją.
- 3.2.2. Dokumentacija turi būti pateikta patikrinimui ir suderinta su užsakovo atstovu.
- 3.2.3. Pateikiama dokumentacija turi atitikti LR norminių dokumentų ir OL instrukcijos BDS-33 reikalavimus.

#### 3.3. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

Rangovo kvalifikacijai įvertinti ir pagrįsti reikalinga pateikti:

- 3.3.1. Ne mažesnė nei 3 metų patirtis panašaus pobūdžio darbų atlikimui;
- 3.3.2. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotas atestatas kėlimo įrenginių ir jų įrangos nuolatinės priežiūros vykdymui.

### 4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

- 4.1. Pastolių montażas/demontażas.

### 5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

- 5.1. Visą darbams atlikti reikalingą įrangą, darbo priemones ir medžiagas tiekia Rangovas.

# DARBŲ APIMTIS

## Šiluminės elektrinės pusiau ožinio kranų KR-01–00394 kabelinio lovio pakeitimas, laikančiųjų konstrukcijų remontas

### 6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

- 6.1. Užbaigus darbus kranas turi būti visiškai paruoštas eksploatacijai, sutvarkyta darbų teritorija, surūšiuotos atliekos sutvarkytos pagal OL reikalavimus.
- 6.2. Kranas turi būti pateiktas TPT tarnybai ir joms suteiktas leidimas dirbti.
- 6.3. Po remonto, kėlimo įrenginys turi atitikti LR norminių dokumentų ir OL instrukcijos BDS-33 reikalavimus.

### 7. Atliktas darbas laikomas priimtu, kai:

- 7.1. Darbai baigti, kai atlikti darbų apimtyje nurodyti darbai, priduta OL atstovo pasirašyta dokumentacija.

### 8. Reikalavimai darbų grafikui.

- 8.1. Darbų pradžia iškart pasirašius sutartį su Rangovu. Darbų pabaiga 2026 balandžio mėn.
- 8.2. Darbas vykdomas 8 valandų pamainomis, 5-ias dienas per savaitę.

Paruošė: inž. L. Butkus