

# DARBŲ APIMTIS

## Pavienis pabėgių keitimas

### 1. Bendrieji duomenys.

*[Pateikite bendrą reikalingų atlikti darbų pavadinimą, tikslą, darbų atlikimo vietą.]*

AB „ORLEN Lietuva“ privažiuojamųjų geležinkelio kelių pavienių defektinių pabėgių keitimas.

### 2. Priedai.

*[Išvardykite susijusią papildomą medžiagą (dokumento numeris ir tikslus pavadinimas). Jei pateikiate paveikslus, brėžinius ar schemas reikalavimui apibūdinti, įsitikinkite, ar jie neprieštarauja darbų apimtyje nurodytiems reikalavimams.]*

Netaikoma.

### 3. Darbų aprašymas ir darbų specifiika.

#### 3.1. Darbų aprašymas.

*[Apibrėžkite ir paaiškinkite kiekvieną darbą, kurį reikės atlikti. Nurodykite pagrindinius žingsnius ir veiksmus, kuriuos rangovas turės atlikti. Nurodykite, preliminarą eilės tvarką darbų atlikimui. Planuojant darbų apimtį, būtina įvertinti įrenginio/įrangos atliktų patikrų rezultatus, atsižvelgti į nuolatinės kontrolės bei anksčiau užfiksuotų incidentų (jei tokių buvo) duomenis.]*

Atlikti pavienį pabėgių keitimą. Viso – 1700 vnt.

Atlikti iešminių pabėgių keitimą. Reikalingi matmenys ir kiekiai:

3,00 m. – 30 vnt.  
3,25 m. – 25 vnt.  
3,50 m. – 20 vnt.  
3,75 m. – 20 vnt.  
4,00 m. – 20 vnt.  
4,25 m. – 25 vnt.  
4,50 m. – 25 vnt.  
4,75 m. – 15 vnt.  
5,00 m. – 10 vnt.  
5,25 m. – 10 vnt.

Pabėgių keitimas atliekamas ant smėlio, skaldos balasto bei estakadose ant betono dangos.

#### 3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

*[Išskirkite specifinius reikalavimus, kurie, Jūsų nuomone, gali turėti įtakos darbų atlikimui, kainai, rezultatams. (Pvz.: rekomendacija apsilankyti darbų atlikimo vietoje nurodytu laikotarpiu ir pan.)]*

Netaikoma

# DARBŲ APIMTIS

## *Pavienis pabėgių keitimas*

### **3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.**

*[Nurodykite kokią dokumentaciją darbų vykdymui turi pateikti rangovas. Jei tai yra duomenys, nurodykite ir aprašykite, kokių konkrečiai duomenų reikia ir kokius standartus šie duomenys turi atitikti. Jei rangovas turi užpildyti dokumentą, nurodykite pageidaujamą formatą, turinį arba pateikite nuorodą į dokumento parengimo reikalavimus.]*

Rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos reglamentais, standartais, taisyklėmis ir normomis darbų atlikimo metu galiojančiomis Lietuvos Respublikos statybos srityje, Geležinkelio kelio ir priežiūros taisyklėmis K/111, Techninio geležinkelio naudojimo nuostatais (patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297) bei kitų LR statybos norminių aktų reikalavimais.

Reikalingi IIA tipo impregnuoti lengvos medienos pabėgiai, iešminiai pabėgiai.

Rangovas keisdamas pabėgius privalo atlikti šalia esančių pabėgių persiūvimo, pamušimo darbus.

Pabėgių impregnavimas turi atitikti ne žemesnę kaip LST EN 351-1:2007 P3 įsiskverbimo gylio klasę.

Kiekvienas naujas pabėgis turi turėti klemą.

### **3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.**

*[Tiksliai nurodykite, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti rangovas. Pateikite reikalavimus ir aprašymus, taikytinus darbų atlikimui, konstrukcijai, patikimumui, personalui ir t.t.]*

1. Ypatingo statinio statybos rangovo kvalifikacijos atestatas geležinkeliams.
2. Ypatingo statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestatas geležinkeliams.
3. Darbuotojo, kurio darbas susijęs su geležinkelio transporto eismu VGI pažymėjimas.

## **4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.**

*[Jei rangovas, atlikdamas konkrečius darbus, turės naudoti jam užsakovo pateiktas medžiagas, įrangą ar paslaugas nurodykite, kas jam bus suteikta ir kuriuo metu.]*

Netaikoma.

## **5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.**

*[Išvardinkite ką Rangovas privalo teikti kaip darbų dalį ir turi įskaičiuoti į kainą.]*

Visas medžiagas perka rangovas. Visos medžiagos turi būti naujos. Įranga ir paslaugomis pasirūpina rangovas.

# DARBŲ APIMTIS

## *Pavienis pabėgių keitimas*

### **6. Reikalavimai darbų užbaigimui.**

*[Nustatykite pagrindinius etapus ir terminus arba kontrolinius taškus užduočių vykdymo metu, kai užsakovas atliktus darbus peržiūrės, tvirtins, priims kaip tinkamus arba atmes.]*

Atlikus darbus pagal užsakovo keliamus reikalavimus darbų vieta turi būti sutvarkyta. Rangovas pakeistus netinkamus pabėgius susandėliuoja transporto ceche esančioje aikštelėje prie konteinerio 3 km. atstumu.

### **7. Reikalavimai darbų pridavimui.**

*[Pateikite reikalavimus, pagal kuriuos bus sprendžiama, ar atliktas darbas atitinka reikalavimus ir yra priimtinas.]*

Rangovas pateiks medžiagų kokybės sertifikatus, atliktų darbų ir medžiagų sąnaudų žiniaraščius.

### **8. Reikalavimai darbų grafikui.**

*[Nurodykite numatomą darbų atlikimo laikotarpį. Jei nurodomas laikotarpis nuo sutarties pasirašymo, jis turi būti nurodomas kalendorinėmis dienomis, savaitėmis, arba mėnesiais.]*

Rangovas pateikia darbų atlikimo grafiką, darbai turi būti atliekami nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.

Parengė:

Vyr. statybos specialistas Aleksej Ukrainec

2025.11.26