

DARBŲ APIMTIS

LK-1 S-200/RF plovimo darbai SD2026-03 metu (paketą M6-LK-1-RF-PLO)

1. Bendrieji duomenys.

GP-1 LK-1 S-200/RF įrenginio sustojimo metu bus atliekami slėginių indų, lygio kolonėlių, lašų atmušėjų ir šilumokaičių vamzdelių valymo-plovimo darbai.

Po įrengimų išsandarinimų reikalinga išplauti/nuplauti susidariusias priemaišas bei nešvarumus iš/nuo aparatų, kolonų, šilumokaičių, vamzdinių pluoštų, lygio kolonėlių, lašų atmušėjų, sklendžių bei kitos technologinės įrangos. Prieš įrengimų plovimą, pasiruošti teritorijos uždengimą. Po įrengimų plovimo atliekama vizualinė apžiūra. Aparatų vidaus plovimo darbai atliekami aparatų viduje, užterštas vanduo šalinamas per drenažines angas arba išsiurbiamas vakuumine mašina. Šilumokaičių vamzdelių pluoštai plaunami aukšto slėgio srove tam pritaikytose ir paruoštos aikštelėse, išplaunant kiekvieną vamzdelį atskirai.

2. Priedai.

1. M6-LK-1-RF-PLO_Attachments.zip
2. M6-LK-1-RF-PLO_Job list.pdf
3. SD2026_M6-LK-1-RF-PLO_Washing works contractor_mhrs_EUR.xlsx

3. Darbų aprašymas ir darbų specifiika.

3.1. Darbų aprašymas.

3.1.1. Atlikti technologinių vamzdynų, aparatų ir aparatų vidaus įrangos plovimo/valymo darbus – **Rangovas**.

3.1.2. Atlikti revizuojamos armatūros plovimo darbus – **Rangovas**.

3.1.3. Teritorijos sutvarkymas ir atliekų pašalinimas po plovimo – **Rangovas**.

3.1.4. Darbų apimtys nurodytos pridėtuose įrengimų schemose.

3.1.5. **Rangovas** turi pateikti darbų kokybės ir saugos darbe užtikrinimo planus.

3.1.6. Vamzdynų ir aparatų ardymo, surinkimo, aklinimo darbus atliks kitas **Užsakovo pasirinktas Rangovas**.

3.1.7. Valymo darbų kokybės kontrolę atlieka – **Užsakovas**.

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

3.2.1. Mobilizacijos kaštai turi būti įskaičiuoti į darbų kainą.

3.2.2. Jei rangovui bus reikalingi buitiniai vagonėliai kaip ir įrankių vagonėliai, turi būti įvertinti į darbų kainą, įskaitant jų mobilizaciją/demobilizaciją. **Užsakovas** suteiks vagonėlių pastatymo vietą, elektros pasijungimo galimybę, vandens ir nuotekų pasijungimo galimybę.

3.2.3. **Rangovas** turi turėti savo elektriką su pažymėjimu, galinčiu vykdyti elektros pajungimo/atjungimo darbus savo įrangai.

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

DARBŲ APIMTIS

LK-1 S-200/RF plovimo darbai SD2026-03 metu (paketa M6-LK-1-RF-PLO)

3.3.1. Atliktų darbų ir darbų vietos pridavimas, atliktų darbų akto pasirašymas.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

3.4.1. Galiojantis LR Valstybinės Energetikos Reguliavimo Tarnybos (VERT) atestatas, suteikiantis teisę vykdyti šiuos darbus. Pastaba: nepateikus galiojančio atestato kopijos ir/arba įsipareigojamojo rašto, toks pasiūlymas nevertinamas.

3.4.2. Pateikti pasirašytą darbų sąrašą (Priedas Nr. 2). Tai patvirtins, kad visi darbai įvertinti **Rangovo** pasiūlyme. Pastaba: nepateikus pasirašyto darbų sąrašo, pasiūlymas nevertinamas.

3.4.3. Pateikti analogiškų atliktų darbų sąrašą per paskutinius 3 metus. Pastaba: darbai turi būti vykdyti naftos perdirbimo/chemijos įmonėse. Jei sąrašas nepateikiamas arba vykdyti darbai neanalogiškai ir/arba vykdyti ne naftos perdirbimo/chemijos įmonėse, toks pasiūlymas nevertinamas. Toks sąrašas turi būti pasirašytas galutinių vartotojų (klientų), kuriems atlikote darbus, nurodant kliento pavadinimą, darbų apimtį, darbų atlikimo metus, sutarčių vertes, teigiamus atliktų darbų kokybės įvertinimus ir nurodytais kontaktiniais asmenimis susisiekti. Patvirtinimas gali būti pateiktas pareiškimo, darbų atlikimo/priėmimo akto ar kito lygiavertio dokumento forma. Jei darbai buvo atlikti „ORLEN“ grupei, sąraše gali būti nurodytas sutarties numeris, darbų objektas, subrangovų atliktų darbų procentas. Nepateikus Užsakovo priimtino patirtį patvirtinančio dokumento, pasiūlymas bus atmestas ir toliau nevertinamas.

3.4.4. Pateikti subrangovų sąrašą (jei tokie bus) bei jų žmonių resursus, planuojamus panaudoti darbų vykdymui. Nurodžius subrangovus, būtina pateikti jų turimus leidimus ir atestatus, pagal Lietuvos Respublikos norminių aktų reikalavimus suteikiančius teisę užsiimti darbų veikla. Jeigu nurodote, kad subrangovai bus, bet jų neįvardinate ir/arba nepateikiate galiojančių VERT atestatų, pasiūlymas atmetamas, arba, esant poreikiui, papildomai tikslinama. Subrangovo vykdomos apimtys negali viršyti 30 proc. generalinio rangovo apimčių. Jei subrangovo vykdomos apimtys sudarys daugiau nei 30 proc. pasiūlymas nebus vertinamas. Subrangovų sąraše turi būti nurodyta, kokius darbus atliks išvardinti subrangovai ir kokią visų darbų dalį % sudarys kiekvieno subrangovo darbai. Subrangovų sąrašas turi būti patvirtintas Užsakovo. Tuo atveju, jei Užsakovas nepriima siūlomo subrangovo, rangovas privalo pasiūlyti kitą alternatyvų subrangovą. Prašome pateikti numatomų samdyti subrangovų sąrašą derinimui per KLAUSIMAI/ATSAKYMAI. Subrangovų derinimas privalomas pasiūlymo ruošimo metu. Galutinį suderintą subrangovų sąrašą prisekite teikiant pasiūlymą.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

4.1. Pastolių/izoliacijos montavimas/demontavimas – **Užsakovo samdomas rangovas.**

4.2. Kėlimo kranais paslaugos – **Užsakovo samdomas rangovas.**

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

5.1. Visa reikalinga įranga valymo/plovimo darbams atlikti – **Rangovo.**

5.2. Visiems darbams įforminti darbų pridavimo dokumentaciją pagal „OL“ reikalavimus.

5.3. Visos medžiagos plovimo įrangos pasijungimui (flanšai, perėjimai, alkūnės, smeigės, tarpinės) – **Rangovo.**

DARBŲ APIMTIS

LK-1 S-200/RF plovimo darbai SD2026-03 metu (paketą M6-LK-1-RF-PLO)

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

- 6.1. Visi darbai privalo būti atlikti pagal pateiktą ir suderintą grafiką.
- 6.2. Visi išplauti/išvalyti slėginiai indai, vamzdynai ir kiti įrengimai turi būti priduoti OL specialistams.
- 6.3. Visos atliekos susidariusios plovimo metu turi būti išrūšiuotos, supakuotos, pažymėtos ir sutvarkytos pagal OL reikalavimus.

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

- 7.1. Po darbų užbaigimo darbo vieta ir teritorija turi būti sutvarkyta ir priduota OL atstovui, pasirašomas darbų perdavimo – priėmimo aktas.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

- 8.1. Darbus atlikti pagal OL pateiktą darbų grafiką, kai pamaina 1x11x7.