

ARI techninė priežiūra (su elektromechaninėmis relėmis)

1. Relių mechaninių dalių tikrinimas, kontaktų nuvalymas, reguliavimas, defektuotų detalių keitimas.
2. Antrinių grandinių gnybtynų ir elementų prijungimo gnybtų suvaržymas, sulūžusių gnybtų keitimas.
3. Įtampinių, srovės ir laiko relių derinimas pagal duotus nustatymus, nuostato šliaužiklio padėties paženklinimas/atnaujinimas raudona spalva ant relės skalės.
4. Tarpinių relių darbo charakteristikų tikrinimas.
5. Signalinių relių darbo charakteristikų tikrinimas.
6. Funkcinis relinės schemos patikrinimas (veikimas, blokavimas).
7. Įvadinio ir sekcijinio jungtuvų ARI laikų matavimas, derinimas pagal duotus nuostatus.
8. Užrašų atnaujinimas ant RA elementų (automatinių jungiklių, relių, lempų, perjungiklių, matavimo prietaisų ir pan.).
9. Laidų ir kabelių gyslų žymeklių atnaujinimas pagal poreikį.
10. Valdymo schemos atitikimo patikrinimas, nustatytų neatitikimų pataisymas ranka.
11. Vykdomų darbų apimtyje nustatytų defektų pašalinimas.
12. ARI schemos patikrinimas po sekcijos atstatymo, išjungiant įtampą sekciją maitinančioje linijoje (esant techninei galimybei).
13. Darbų atlikimo dokumentacijos pateikimas ir suderinimas su Užsakovu ar Užsakovo atstovu.