

**SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA  
DLA ZAPLECZY TYMCZASOWYCH NA TERENIE ANWIL S.A.**

**1. Ogólne warunki bezpieczeństwa dotyczące Zapleczy tymczasowych.**

- 1.1. Zaplecze tymczasowe należy organizować minimum 8 m w odległości od obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem, że Zaplecza tymczasowe nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 30 m od czynnych instalacji produkcyjnych.
- 1.2. Zaplecze tymczasowe musi być sprawne technicznie oraz spełniać wszystkie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności odnoszące się do przepisów techniczno-budowlanych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulacji przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
- 1.3. Zaplecze tymczasowe musi być posadowione tak, aby nie ograniczało widoczności kierowcom, a także nie utrudniało dostępu do urządzeń przeciwpożarowych (np. hydrantów, miejsc zbiórki do ewakuacji, miejsc uruchamiania instalacji gaśniczych i zabezpieczających itp.).
- 1.4. Zaplecze tymczasowe oraz odpowiednie obiekty wchodzące w jego skład, np. urządzenia elektryczne powinny mieć aktualne badanie skuteczności ochron przeciwporażeniowych oraz rezystancji izolacji.
- 1.5. Moc zainstalowanych w Zapleczu tymczasowym urządzeń elektrycznych nie może przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wartości poboru mocy, z uwzględnieniem jakiej zaprojektowano i wykonano instalację elektryczną.
- 1.6. Jeżeli Zaplecze tymczasowe spełnia zarówno funkcję socjalną jak i montażową musi być podzielone w sposób widoczny na dwie części: socjalną i montażową.
- 1.7. Jeżeli warunki otoczenia, w tym zagospodarowania terenu na to pozwalają, a obiekty składające się na Zaplecze tymczasowe są do tego przystosowane, dopuszcza się posadowienie ich na dwóch poziomach.
- 1.8. Zabrania się organizowania Zaplecza tymczasowego w strefach zagrożonych wybuchem oraz pod estakadami.

**2. Bezpieczeństwo i higiena pracy.**

- 2.1. Z uwagi na położenie Zaplecza tymczasowego w obrębie terenu ANWIL S.A., Wykonawca zobowiązany jest do:
  - 2.1.1. Uzyskania opinii komórki SUR właściwej dla obszaru lokalizacji zaplecza, odnośnie konieczności wyposażenia wskazanego Zaplecza tymczasowego w instalację odgromową;
  - 2.1.2. zidentyfikowania potencjalnych istotnych zagrożeń, a także ryzyka dla ludzi i mienia, które mogą wystąpić w trakcie budowy, wdrażania, montażu i rozruchu, badania, eksploatacji oraz wycofania z ruchu obiektów składających się na Zaplecze tymczasowe bądź w nim się znajdujących, jak również podjęcia skutecznych działań zapobiegających powstawaniu tych zagrożeń;
  - 2.1.3. zachowania szczególnej ostrożności we wszystkich czynnościach, które mogą być przyczyną wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu oraz przerwaniu pracy instalacji należących do ANWIL S.A. lub podmiotów trzecich;

- 2.1.4. prowadzenia wszelkich prac na terenie Zaplecza tymczasowego, w szczególności montażowego, w taki sposób, aby uwzględnione zostało wymagane bezpieczeństwo oraz ograniczone do minimum ryzyko utraty życia lub zdrowia ludzi podczas budowy, wdrażania, montażu i rozruchu, badania, eksploatacji oraz wycofania z ruchu obiektów składających się na Zaplecze tymczasowe bądź w nim się znajdujących.
- 2.2. Zaplecze tymczasowe powinno być wyposażone w odpowiednie środki do udzielania pierwszej pomocy, w tym apteczki wraz z instrukcją o udzielaniu pierwszej pomocy, spisem środków medycznych znajdujących się w apteczce, wykazem osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy, wykazem telefonów alarmowych.
- 2.3. W przypadku konieczności składowania na terenie Zaplecza tymczasowego maszyn, urządzeń lub materiałów na wolnym powietrzu Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć i oznakować w sposób widoczny pola odkładcze.

### **3. Ochrona przeciwpożarowa.**

- 3.1. Wykonawca na terenie Zaplecza tymczasowego odpowiada za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym za utrzymanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego w wymaganym zakresie.
- 3.2. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym, na terenie Zaplecza tymczasowego mogą być wykonywane po ustaleniu warunków bezpieczeństwa w oparciu o stosowne zezwolenia, zgodnie z zasadami dotyczącymi realizacji prac na terenie ANWIL S.A., opisanymi w odrębnych WAO dotyczących realizacji prac szczególnie niebezpiecznych.
- 3.3. Zaplecze tymczasowe musi być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy tj. nie mniej niż 1 jednostka sprzętu gaśniczego (6 kg proszku lub 5 kg CO<sub>2</sub>) dla każdego obiektu wchodzącego w skład Zaplecza tymczasowego.
- 3.4. Na terenie Zaplecza tymczasowego oraz w jego bezpośrednim otoczeniu zabrania się wykonywania czynności, które mogą spowodować powstanie pożaru, jego rozprzestrzenianie się lub utrudniać prowadzenie ewakuacji lub akcji ratowniczo - gaśniczej.
- 3.5. W razie potrzeby tankowania pojazdów na terenie Zaplecza tymczasowego musi zostać wyznaczone i wydzielone odpowiednie miejsce, po uzgodnieniu z Zakładową Strażą Pożarną działającą przy ANWIL S.A.

### **4. Ochrona środowiska naturalnego.**

Na terenie Zaplecza tymczasowego i w jego otoczeniu kategorycznie zabrania się:

- tworzenia wysypisk i miejsc składowania niesegregowanych odpadów, związanych z działalnością Wykonawcy;
- wycinania drzew i krzewów bez wcześniejszych koniecznych uzgodnień z ANWIL S.A.;
- działań powodujących niszczenie terenów zielonych;
- stosowania urządzeń powodujących nadmierny hałas (powyżej 100 dB) bez wcześniejszych koniecznych uzgodnień z ANWIL S.A.;
- stosowania chemikaliów tj. substancji i mieszanin stwarzających ryzyko dla zdrowia, życia lub środowiska bez posiadania aktualnych kart charakterystyk dla tych chemikaliów.