

ORLEN S.A.

B

ZAKRES PRAC

MR: M(M2D)

Załącznik do poz. Nr **1_RFVI** harmonogramu remontu

Kompleks	REFORMINGÓW I AROMATÓW
Zakład	RAFINERIA
Instalacja	REFORMING VI
Lokalizacja (Działka)	B-10

Nr technologiczny obiektu	1-H-01
Nazwa obiektu	Piec 1-H-01

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
937		

Wymagany termin realizacji prac:

Termin postoju planowego instalacji – zgodnie ze wstępnym harmonogramem branżowym
(ilość dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na:dwie.....zmianę (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA				
I	Nr technologiczny	Nr inwentarzowy	Nr fabryczny	Nr dokumentacji
	1-H-01	1434051	1-H-01/8-99	88358
	Nr rejestracyjny			
	2318007876			
	Inne dane:			
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):			
	CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE I POREMONTOWE Organizacja zaplecza budowy, Prace porządkowe po wykonanych robotach budowlanych wewnątrz aparatów. Prace porządkowe na instalacji po robotach budowlanych w rejonie prowadzonych prac Wykonanie dokumentacji powykonawczej. PIEC 1-H-01 - Naprawa ubytków na podłodze: - Firecrete 2400 gr. 75mm - 1m² - Firelite 105 gr. 250mm - 1m² - Firelite 105 gr. 100mm – 0,5m² - Firelite 105 gr. 75mm – 1m² - Firelite 124 gr. 75mm – 1,5m² - Wymiana uszkodzonej wełny: - CERABLANKET 96kg/m³ (25mm) – 4m² - CERABLANKET 128kg/m³ (50mm) – 2m² - Uzupełnienie klipsów mocujących – 70 szt - Naprawa miejscowa gniazd palników- szpachlowanie połączeń kształtek masą szpachlową- szt. 4 - D-ż i m-ż kołpaków gwintowanych 2 ½" dla sprawdzenia i uzupełnienia kaowolu w gilzach prowadzenia rur radiacyjnych, udrożnienie z zanieczyszczeń wymurówką i pozostałościami eksploatacyjnymi – 20 szt. - Uzupełnienie dylatacji poziomych np. ceramic fiber blanket – ok.5 mb UWAGA! - Ew. uzupełnienie kotew dla pkt. 2 wyłączone z zakresu rzeczowego - po stronie Orlen S.A – br. Mechaniczna - Szczegółowa lokalizacja obszarów napraw i ich ilość zostaną określone w trakcie inspekcji pieca, po jego zatrzymaniu			
III	Zakres prac limituje odbiór instalacji			

IV	Potrzebne materiały i części zamienne:										
	Materiał	Zabezpiecza	Wymagane dokumenty odbiorowe								
	Zgodnie z zakresem rzeczowym i dokumentacją	Wykonawca	zaświadczenia o jakości użytych materiałów								
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): Rusztowania (zabezpiecza ORLEN S.A) - br. mechaniczna										
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A pełni:										
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail								
	Krystian Kierzkowski	24-256-86-40	krystian.kierzkowski@orlen.pl								
VII	Warunki techniczne realizacji prac: - szczegółowy zakres prac po wykonaniu przeglądu pieców w obecności Inspektora branży budowlanej. - dokumentacja br. wymurówki ogniotrwałe 88358										
	Warunki techniczne odbioru prac: zgodnie z w/w dokumentacją Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: - protokół odbioru technicznego zakresu remontu; - zaświadczenia o jakości użytych materiałów - dokumentacja powykonawcza										
	Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A dokona: <table border="1"> <tr> <th>Imię i nazwisko</th> <th>Telefon</th> <th>Mail</th> </tr> <tr> <td>Andrzej Majchrzak</td> <td>24-256-74-83</td> <td>andrzej.majchrzak2@orlen.pl</td> </tr> <tr> <td>Krystian Kierzkowski</td> <td>24-256-86-40</td> <td>krystian.kierzkowski@orlen.pl</td> </tr> </table>			Imię i nazwisko	Telefon	Mail	Andrzej Majchrzak	24-256-74-83	andrzej.majchrzak2@orlen.pl	Krystian Kierzkowski	24-256-86-40
Imię i nazwisko	Telefon	Mail									
Andrzej Majchrzak	24-256-74-83	andrzej.majchrzak2@orlen.pl									
Krystian Kierzkowski	24-256-86-40	krystian.kierzkowski@orlen.pl									
VIII	Do niniejszego zakresu załączono: <i>Projekt wymurówki w/w pieców do wglądu u Inspektora ILR</i>										
IX	Informacja o odpadach poremontowych										
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m³)	Wytwórca Odpadu							
	161106	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05.	1t	Wykonawca							
	161105*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	0,15t	Wykonawca							
	170405	Złom stalowy - wykonawca przekaże do MG-33	0,001t	ORLEN							

Opracowujący

Krystian Kierzkowski

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół ds. Remontów Budowlanych

Akceptujący

Główny Inżynier
Wydział Refiningu VI

Andrzej Majchrzak

Zatwierdzający

Dariusz Sołak

Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych

Kierownik
Dział Utrzymywania Ruchu Kompleksu
Refiningów i Aromatów

Dariusz Zygadziński

2026-02-04