

ZAKRES PRAC

B

MR: M(M2D)

Załącznik do poz. Nr **3_RFVI** harmonogramu remontu

Kompleks	REFORMINGÓW I AROMATÓW
Zakład	RAFINERIA
Instalacja	REFORMING VI
Lokalizacja (Działka)	B-10

Nr technologiczny obiektu	1-H-03
Nazwa obiektu	Piec 1-H-03

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
937		

Wymagany termin realizacji prac:

Termin postoju planowego instalacji – zgodnie ze wstępnym harmonogramem branżowym
(ilość dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na:dwie.....zmianę (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA				
I	Nr technologiczny	Nr inwentarzowy	Nr fabryczny	Nr dokumentacji
	1-H-03	1434052	1-H-03/10-99	88305
Nr rejestracyjny				
2318007878				
Inne dane:				
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):			
	PIEC 1-H-03 - Naprawa ubytków na podłodze, sklepieniu i w radiacji: - Firecrete 2400 gr. 75mm - 1m² - Firelite 105 gr. 250mm - 1m² - Firelite 105 gr. 100mm – 0,5m² - Firelite 105 gr. 75mm – 2m² - Firelite 124 gr. 75mm – 3m², - Firelite 124 gr. 50mm – 1m² - Wymiana uszkodzonej wełny: - CERABLANKET 96 (25mm) – 4m² - CERABLANKET 128 (50mm) – 2m² - Uzupełnienie klipsów mocujących – 70 szt - Naprawa miejscowa gniazd palników- szpachlowanie połączeń kształtek masą szpachlową- szt. 4 - D-ż i m-ż kołpaków gwintowanych 2 1/2" dla sprawdzenia i uzupełnienia kaowolów w gilzach prowadzenia rur radiacyjnych, udrożnienie z zanieczyszczeń wymurówką i pozostałościami eksploatacyjnymi – 20 szt. - Uzupełnienie dylatacji poziomych np. ceramic fiber blanket – ok.5 mb UWAGA! - Ew. uzupełnienie kotew dla pkt. 1 i 2 wyłączone z zakresu rzeczowego - po stronie Orlen S.A – br. Mechaniczna - Szczegółowa lokalizacja obszarów napraw i ich ilość zostaną określone w trakcie inspekcji pieca, po jego zatrzymaniu CZYNNOŚCI POREMONTOWE Prace porządkowe po wykonanych robotach budowlanych wewnątrz aparatu. Prace porządkowe na instalacji po robotach budowlanych w rejonie prowadzonych prac. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.			
III	Zakres prac limituje odbiór instalacji			

IV	Potrzebne materiały i części zamienne:			
	Materiał	Zabezpiecza	Wymagane dokumenty odbiorowe	
	Zgodnie z zakresem rzeczowym i dokumentacją	Wykonawca	zaświadczenia o jakości użytych materiałów	
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): Rusztowania (zabezpiecza ORLEN S.A) - br. mechaniczna			
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A pełni:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	Krystian Kierzkowski	24-256-86-40	krystian.kierzkowski@orlen.pl	
VII	Warunki techniczne realizacji prac:			
	- szczegółowy zakres prac po wykonaniu przeglądu pieców w obecności Inspektora branży budowlanej. - dokumentacja br. wymurówki 88305			
	Warunki techniczne odbioru prac: zgodnie z w/w dokumentacją			
VIII	Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac:			
	- protokół odbioru technicznego zakresu remontu; - zaświadczenia o jakości użytych materiałów - dokumentacja powykonawcza			
	Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A dokona:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	Andrzej Majchrzak	24-256-74-83	andrzej.majchrzak2@orlen.pl	
IX	Do niniejszego zakresu załączono:			
	Projekt wymurówki w/w pieców do wglądu u Inspektora ILR			
	Informacja o odpadach poremontowych			
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m³)	Wytwórca Odpadu
IX	161106	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05.	1t	Wykonawca
	161105*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	0,15t	Wykonawca
	170405	Złom stalowy - wykonawca przekaże do MG-33	0,001t	ORLEN

Opracowujący

Akceptujący

Zatwierdzający

Krystian Kierzkowski

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół ds. Remontów Budowlanych

Główny Inżynier
Wydział Reformingu VI

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu Kompleksu
Reformingu i Kłomatów

Dariusz Zygadziński 2026-02-04

Dariusz Sołak
Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych