

ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC

B

MR: M(M2D)

Załącznik do poz. Nr **5_RFVI** harmonogramu remontu

Kompleks	REFORMINGÓW I AROMATÓW
Zakład	RAFINERIA
Instalacja	REFORMING VI
Lokalizacja (Działka)	B-10

Nr technologiczny obiektu	2-H-04
Nazwa obiektu	Piec 2-H-04

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
937		

Wymagany termin realizacji prac:

Termin postoju planowego instalacji – zgodnie ze wstępnym harmonogramem branżowym
(ilość dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na:dwie.....zmianę (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA				
I	Nr technologiczny	Nr inwentarzowy	Nr fabryczny	Nr dokumentacji
	2-H-02	1434061	2H04/11-99	88305
Nr rejestracyjny				
2318007879				
Inne dane:				
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):			
	PIEC 2-H-04 - Naprawa ubytków na podłodze, sklepieniu i w radiacji: - Firecrete 2400 gr. 75mm - 1m² - Firelite 105 gr. 250mm - 1m² - Firelite 105 gr. 100mm – 0,5m² - Firelite 105 gr. 75mm – 2m² - Firelite 124 gr. 75mm – 3m², - Firelite 124 gr. 50mm – 1m² - Wymiana uszkodzonej wełny: - CERABLANKET 96 (25mm) – 4m² - CERABLANKET 128 (50mm) – 2m² - Uzupełnienie klipsów mocujących – 70 szt - Naprawa miejscowa gniazd palników- szpachlowanie połączeń kształtek masą szpachlową- szt. 3 - D-ż i m-ż kołpaków gwintowanych 2 1/2" dla sprawdzenia i uzupełnienia kaowolu w gilzach prowadzenia rur radiacyjnych, udroźnienie z zanieczyszczeń wymurówką i pozostałościami eksploatacyjnymi – 20 szt. - Uzupełnienie dylatacji poziomych np. ceramic fiber blanket – ok.5 mb UWAGA! - Ew. uzupełnienie kotew dla pkt. 1 i 2 wyłączone z zakresu rzeczowego - po stronie Orlen S.A – br. Mechaniczna - Szczegółowa lokalizacja obszarów napraw i ich ilość zostaną określone w trakcie inspekcji pieca, po jego zatrzymaniu CZYNNOŚCI POREMONTOWE Prace porządkowe po wykonanych robotach budowlanych wewnątrz aparatów. Prace porządkowe na instalacji po robotach budowlanych w rejonie prowadzonych prac. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.			
III	Zakres prac limituje odbiór instalacji			

IV	Potrzebne materiały i części zamienne:		
	Materiał	Zabezpiecza	Wymagane dokumenty odbiorowe
	Zgodnie z zakresem rzeczowym i dokumentacją	Wykonawca	zaświadczenia o jakości użytych materiałów
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): Rusztowania (zabezpiecza ORLEN S.A) - br. mechaniczna		
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A pełni:		
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
	Krystian Kierzkowski	24-256-86-40	krystian.kierzkowski@orlen.pl
VII	Warunki techniczne realizacji prac:		
	- szczegółowy zakres prac po wykonaniu przeglądu pieców w obecności Inspektora branży budowlanej. - dokumentacja br. wymurówki 88305		
	Warunki techniczne odbioru prac: zgodnie z w/w dokumentacją		
VIII	Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac:		
	- protokół odbioru technicznego zakresu remontu; - zaświadczenia o jakości użytych materiałów - dokumentacja powykonawcza		
	Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A dokona:		
IX	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
	Andrzej Majchrzak	24-256-74-83	andrzej.majchrzak2@orlen.pl
	Krystian Kierzkowski	24-256-86-40	krystian.kierzkowski@orlen.pl
X	Do niniejszego zakresu załączono:		
	Projekt wymurówki w/w pieców do wglądu u Inspektora ILR		
	Informacja o odpadach poremontowych		
IX	Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m³)
	161106	Okladziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetallurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05.	1t
	161105*	Okladziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetallurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	0,15t
	170405	Złom stalowy - wykonawca przekaze do MG-33	0,001t
Wytwórca Odpadu			
Wykonawca			
Wykonawca			
ORLEN			

Opracowujący
Krystian Kierzkowski

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół ds. Remontów Budowlanych

Akceptujący
Główny Inżynier
Wydział Reformingu VI

Andrzej Majchrzak

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu Kompleksu
Reformingu i Asymatów

Dariusz Zięgociniński

Zatwierdzający

Dariusz Solak

Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych

2026-02-04