

ORLEN S.A.

B

ZAKRES PRAC

MR: M(M2D)

Załącznik do poz. Nr **6_RFVI** harmonogramu remontu

Kompleks	REFORMINGÓW I AROMATÓW
Zakład	RAFINERIA
Instalacja	REFORMING VI
Lokalizacja (Działka)	B-10

Nr technologiczny obiektu	-
Nazwa obiektu	Kanały spalin

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
937		

Wymagany termin realizacji prac:

Termin postoju planowego instalacji – zgodnie ze wstępnym harmonogramem branżowym
(ilość dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na:dwie.....zmianę (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA				
I	Nr technologiczny	Nr inwentarzowy	Nr fabryczny	Nr dokumentacji
	-	1232908	-	88305
Inne dane:				
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):			
	Kanały spalin - Wymiana wymurówki (uszkodzone miejsca oraz umożliwienie wymiany prowadnic) Firelite 124 – ok. 1m³ - Uzupełnienie dylatacji sznurem dn.32 – 200mb - Czyszczenie kanałów spalin i powietrza z zabrudzeń, pozostałości eksploatacyjnych w ilości około 5ton – praca z użyciem żurawia UWAGA! - Ew. uzupełnienie kotew dla pkt. 1 i 2 wyłączone z zakresu rzeczowego - po stronie Orlen S.A – br. Mechaniczna - Szczegółowa lokalizacja obszarów napraw i ich ilość zostaną określone w trakcie inspekcji pieca, po jego zatrzymaniu CZYNNOŚCI POREMONTOWE Prace porządkowe po wykonanych robotach budowlanych wewnątrz aparatów. Prace porządkowe na instalacji po robotach budowlanych w rejonie prowadzonych prac. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.			
III	Zakres prac limituje odbiór instalacji			
IV	Potrzebne materiały i części zamienne:			
	Materiał	Zabezpiecza	Wymagane dokumenty odbiorowe	
	Zgodnie z zakresem rzeczowym i dokumentacją	Wykonawca	zaświadczenia o jakości użytych materiałów	

V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): Rusztowania (zabezpiecza ORLEN S.A) - br. mechaniczna			
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A pełni:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	Krystian Kierzkowski	24-256-86-40	krystian.kierzkowski@orlen.pl	
VII	Warunki techniczne realizacji prac: - szczegółowy zakres prac po wykonaniu przeglądu pieców w obecności Inspektora branży budowlanej. - dokumentacja br. wymurówki 88305			
	Warunki techniczne odbioru prac: zgodnie z w/w dokumentacją Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: - protokół odbioru technicznego zakresu remontu; - zaświadczenia o jakości użytych materiałów - dokumentacja powykonawcza			
	Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A dokona:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	Andrzej Majchrzak	24-256-74-83	andrzej.majchrzak2@orlen.pl	
	Krystian Kierzkowski	24-256-86-40	krystian.kierzkowski@orlen.pl	
VIII	Do niniejszego zakresu załączono: <i>Projekt wymurówki w/w pieców do wglądu u Inspektora ILR</i>			
IX	Informacja o odpadach poremontowych			
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m³)	Wytwórca Odpadu
	161106	Okladziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetallurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05.	6t	Wykonawca
	170405	Złom stalowy - wykonawca przekaze do MG-33	0,001t	ORLEN

Opracowujący

Krystian Kierzkowski

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół ds. Remontów Budowlanych

Akceptujący

Główny Inżynier
Wydział Reformingu VI

Andrzej Majchrzak

Kierownik
Dział Utrzymania i Ubezpieczenia Kompleksu
Reformingu i Aromatów

Dariusz Zagałski

Zatwierdzający

Dariusz Solak

Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych

2026-02-04