

ORLEN S.A.

B

ZAKRES PRAC

MR: M(M2D)

Załącznik do poz. Nr **1_PX** harmonogramu remontu

Kompleks	TLENKU ETYLENU I AROMATÓW
Zakład	PETROCHEMIA
Instalacja	PARAKSYLEN
Lokalizacja (Działka)	B-7

Nr technologiczny obiektu	Piec 1-H1-A/B
Nazwa obiektu	Piece technologiczne

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
978		

Wymagany termin realizacji prac:

Termin postępu planowego instalacji – zgodnie ze wstępnym harmonogramem branżowym
(ilość dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na:dwie.....zmianę (y)

	DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA				
I	Nr technologiczny	Nr inwentarzowy	Nr fabryczny	Nr dokumentacji	Nr rejestracyjny
	1-H1-A/B	1470265	1-H1/PX/09	80609.100.DW.01 22.001	2318015483
	Inne dane:				
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności): <u>CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE I POREMONTOWE</u> Organizacja zaplecza budowy, Prace porządkowe po wykonanych robotach budowlanych wewnątrz aparatów. Prace porządkowe na instalacji po robotach budowlanych w rejonie prowadzonych prac Wykonanie dokumentacji powykonawczej. <u>PIEC 1-H1-A/B</u> 1. Naprawa ubytków na podłodze, w konwekcji i w kanałach: - Firelite 105 – 0,5m ³ - Firelite 124 – 1,2m ³ 2. Wymiana uszkodzonej wełny: - CERABLANKET 128 (25mm) – 10m ² - CERABLANKET 96 (50mm) – 5m ² 3. Uzupełnienie klipsów mocujących – 250 szt 4. Wymiana uszkodzonych cegieł szamotowych – 50szt 5. Uzupełnienie dylatacji poziomych np. ceramic fiber blanket – ok.50 mb 6. Czyszczenie i naprawa miejscowa gniazd palników- szpachlowanie połączeń kształtek masą szpachlową- 10 szt. 7. Wymiana uszkodzonych kształtek palnikowych – 2szt <u>UWAGA!</u> - Ew. uzupełnienie kotew dla pkt. 1 i 2 wyłączone z zakresu rzeczowego - po stronie Orlen S.A – br. Mechaniczna - Szczegółowa lokalizacja obszarów napraw i ich ilość zostaną określone w trakcie inspekcji pieca, po jego zatrzymaniu				
III	Zakres prac <u>limituje</u> odbiór instalacji				

IV	Potrzebne materiały i części zamienne:			
	Materiał	Zabezpiecza	Wymagane dokumenty odbiorowe	
	Wetna SW607 HT 128/25, Wetna SW 607 HT Blanket 96/50, Cegła 45Y, kształtki palnikowe	ORLEN		
	Pozostałe materiały zgodnie z zakresem rzeczowym i dokumentacją	Wykonawca	zaświadczenia o jakości użytych materiałów	
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): Rusztowania (zabezpiecza ORLEN S.A) - br. mechaniczna			
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A pełni:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	Piotr Niesiobędzki	669-193-900	piotr.niesiobedzki@orlen.pl	
	Warunki techniczne realizacji prac: - szczegółowy zakres prac po wykonaniu przeglądu pieców w obecności Inspektora branży budowlanej. - dokumentacja br. wymurówki 80609.100.DW.0122.001			
VII	Warunki techniczne odbioru prac: zgodnie z w/w dokumentacją Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: - protokół odbioru technicznego zakresu remontu; - zaświadczenia o jakości użytych materiałów - dokumentacja powykonawcza			
	Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A dokona:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	Wiesław Dziurlikowski	24-256-66-90	wieslaw.dziurlikowski@orlen.pl	
	Piotr Niesiobędzki	669-193-900	piotr.niesiobedzki@orlen.pl	
VIII	Do niniejszego zakresu załączono: <i>Projekt wymurówki w/w pieców do wglądu u Inspektora ILR</i>			
IX	Informacja o odpadach poremontowych			
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m³)	Wytwórca Odpadu
	161106	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05.	2t	Wykonawca
	161105*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	0,25t	Wykonawca
	170405	Złom stalowy - wykonawca przekazuje do MG-33	0,01t	ORLEN

Opracowujący

Starszy Specjalista
Zespół ds. Remontów Budowlanych


Piotr Niesiobędzki

Akceptujący

Główny Inżynier
Zespół Inżynierów Aromatów

Wiesław Dziurlikowski

Zatwierdzający


Dariusz Solak
Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych

2026-02-19


Tomasz Sztyda
Kierownik
Dział Urzeczywiania Ruchu
Kompleksu Tlenku Etylenu i Aromatów