

PL-OIL\_DOW-2025\_001574

Załącznik nr 1

Czechowice-Dziedzice, 30.04.2026 r.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego: ORLEN OIL Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku  
Adres: 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135  
NIP: 675 – 11 –90 – 702  
Internet: <http://www.orlenoil.pl>, e-mail: [centrala@orlenoil.pl](mailto:centrala@orlenoil.pl)  
Numer telefonu: 0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

### **I. Wstęp**

Przedmiotem postępowania jest zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 2.

### **II. Informacje o przetargu**

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

### **III. Warunki lokalizacyjne**

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do ORLEN OIL Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Łukasiewicza 2.

### **IV. Informacje techniczne**

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

1. Dostawa, montaż oraz uruchomienie 2 sztuk klimatyzatorów
2. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu budowy, obsługi i konserwacji urządzenia
3. Dostarczenie wymaganej dokumentacji urządzenia

### **V. Specyfikacja techniczna**

1. Klimatyzator typ Split - do jadalni Blendingu, wymiary pomieszczenia: 5,36m x 4,37m; wysokość 3,05m
2. Klimatyzator typ Multisplit - do 2 pomieszczeń szatni Blendingu:
  - a. szatnia 1 - wymiary pomieszczenia: 4,54m x 2,77m; wysokość 3,83m
  - b. szatnia 2 - wymiary pomieszczenia: 5,47m x 4,09m; wysokość 3,74m
3. Tryby pracy: chłodzenia, grzania, osuszania, wentylowania.
4. Klasa efektywności energetycznej min. Chłodzenie A+, Ogrzewanie A.

### **VI. Zakres zadania**

1. Realizacja wizji lokalnej w celu wyboru odpowiedniego umiejscowienia jednostek wewnętrznych i jednostek zewnętrznych oraz wykonania niezbędnych połączeń.
2. Montaż jednostki zewnętrznej – kontrola szczelności.

3. Wykonanie zasilania elektrycznego dla klimatyzatorów umożliwiające podłączenie nowych jednostek.
4. Wykonanie pomiarów elektrycznych (w tym pomiary rezystancji przewodów, pomiarów przeciwporażeniowych przewodu)
5. Wykonanie podłączeń, prób, rozruchu instalacji.
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z załączonymi certyfikatami potwierdzającymi zgodność użytych materiałów z wymaganiami, przekazanie protokołów z pomiarów ciśnieniowej próby szczelności instalacji, pomiarów elektrycznych
7. Odbiór zadania- przekazanie wymaganych dokumentów.

## **VII. Inne wymagani:**

- Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zamówienia i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.
- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.
- Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prac wykonawczych na obiekcie.
- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych.
- Wymagane posiadanie Certyfikatu dla przedsiębiorców w zakresie instalowania konserwowania i serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz posiadanie uprawnień F-gaz.
- Weryfikacja parametrów dobór typu oraz mocy nowych urządzeń do całości zakresu prac – po stronie Wykonawcy. - komunikowane na etapie postępowania zakupowego.
- Zakup wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania prac – po stronie Wykonawcy.
- Gwarancja na usługę montażu– 36 miesięcy, gwarancja na klimatyzatory po stronie producenta na min. 24 m-ce.
- Zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym wliczone w cenę urządzenia.
- Przeglądy gwarancyjne wliczone w cenę urządzenia.
- Utylizacja i wywóz wszystkich odpadów powstałych podczas wykonywania prac - po stronie Wykonawcy.
- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego (standardami BHP, procedurami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi na obszarze objętym inwestycją).
- Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.
- Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie, potwierdzone stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności).
- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim w 3 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (płyta DVD).
- W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).
- Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac są obiektami czynnymi, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.