

## **Przegląd, pomiary wraz z dokonaniem oceny stanu oraz drobne prace antykorozyjne na naziemnych rurociągach oleju opałowego ciężkiego na Terminalu Paliw w Świnoujściu.**

Zakres prac:

Pomiary grubości ścianek naziemnych rurociągów oleju opałowego ciężkiego metodą ultrasonograficzną.

- otwarcie „okienek” pomiarowych w izolacji termicznej rurociągów,
- wykonanie kilku „okienek” pomiarowych w izolacji termicznej rurociągu naziemnego,
- pomiary grubości ścianek rurociągów,
- naprawy antykorozyjne po pomiarach,
- zamknięcie „okienek”,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej z oceną stanu rurociągów z naniesieniem punktów pomiarowych i wykonanie oceny porównawczej. Wymagane jest sprawozdanie (wyniki pomiarów grubości ścianek, izometryki rurociągów z zaznaczeniem punktów pomiarowych) z badań w formie elektronicznej i papierowej.

75% prac do wykonania na rurociągach biegnących po estakadzie wysokiej.

Pomiary do wykonania w ok. 50 punktach – rurociągi produktowe i ok. 20 punktach – rurociągi sprężonego powietrza. Długość rurociągu ok. 700 mb.

Wykaz rurociągów przewidzianych do pomiarów jest do wglądu podczas wizji lokalnej.

Rozmieszczenie przekrojów pomiarowych/liczby wg Zarządzenia operacyjnego nr 11/2022/RT w części dla rurociągów (Zarządzenie znajduje się w załączniku do postępowania).

Wszystkie rurociągi są w trakcie eksploatacji i nie będą opróżniane na potrzeby wykonywania badań.

Wszystkie rurociągi będą udostępnione do badań jednocześnie.

Wymagana wizja lokalna w celu zaznajomienia się z przedmiotem postępowania.

Wymagany certyfikat PCA lub inny certyfikat wydany przez Zewnętrzne Laboratoria Badawcze posiadające świadectwo uznania Urzędu Dozoru Technicznego lub innej jednostki akredytującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosownych umów.

**Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej:** Marcin Gajdowski, tel. 663 631 053

**Termin wykonania:** do 26.06.2026r.

**Miejsce realizacji:** Terminal Paliw ORLEN S.A., ul. Bunkrowa 5, 72-602 Świnoujście

### **Warunki ogólne:**

Wszystkie czynności Wykonawca powinien wykonywać zgodnie z obowiązującymi w ORLEN S.A. przepisami i procedurami. Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań ORLEN i ORLEN EKO z zakresu zachowania procedur BHP przy pracach na terenie Terminali ORLEN S.A. (odpowiednie szkolenia pracowników oraz właściwa odzież ochronna, buty i kaski, ŚOI zgodne z wytycznymi).

Wykonanie zlecenia nie powinno zakłócić normalnej pracy Terminala i powinno odbyć się wg zaakceptowanego przez Kierownictwo obiektu harmonogramu.

Wymagane opracowanie i uzgodnienie ze służbami BHP Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) oraz ustalenie przebiegu prac z ORLEN EKO i ORLEN.

Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy z ORLEN Ochroną dotyczącej obsługi ruchu osobowego i materiałowego pracowników do i z terenu obiektów chronionych ORLEN.

**Wymagania wobec ofert:**

1. Potwierdzenie pełnego wykonania usługi w terminie przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Wskazanie osoby sprawującej nadzór nad realizacją prac z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w tego typu pracach.
3. Oświadczenie, że Oferent realizować będzie przedmiotowe prace we własnym zakresie, pracownikami o potwierdzonych (zweryfikowanych) kwalifikacjach w tej branży i posiadających aktualne zaświadczenie lekarskie do pracy na danym stanowisku.
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Wymaganiami Ogólnymi BHP w ORLEN.
5. Wymagana polisa OC dot. prowadzonej działalności na wartość min. wysokości składanej oferty.
6. Wymagany certyfikat PCA lub inny certyfikat wydany przez Zewnętrzne Laboratoria Badawcze posiadające świadectwo uznania Urzędu Dozoru Technicznego lub innej jednostki akredytującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosownych umów.

**Oferent zobowiązany jest do załączenia deklaracji spełnienia powyższych warunków i wymagań.**

Prosimy o przedstawienie czasu potrzebnego na realizację zadania oraz terminu przystąpienia do realizacji po wybraniu oferty a także deklaracji realizacji całości zadania zgodnie z zakresem.