UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [CM]
2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI NALEŻY WYJAŚNIAĆ I UZGADNIAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ JEST NADRZĘDNA WZGLĘDEM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
4. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW W PLANACH CZY OPISACH NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA ARCHITEKTURY NA PIŚMIE Z PROŚBĄ O WYJAŚNIENIE Z ZACHOWANIEM PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.
5. ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH).
6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMOGI STANDARDU INWESTORA, A TAKŻE ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP (MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY).
7. SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG BRANŻOWYCH PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH.
8. WSZELKIE PRZEBICIA I PRZEJŚCIA INSTALACJI POMIĘDZY WYDZIELONYMI STREFAMI POŻAROWYMI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE PPOŻ. WG WYTYCZNYCH P.POŻ.;
9. BUDYNEK, JEGO WYPOSAŻENIE, ORGANIZACJA PRACY I STOSOWANE PROCEDURY POWINNY BYĆ ZGODNE Z NASTĘPUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI:
 -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE,
 -ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA
 -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ W SPRAWIE NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ I NATĘŻEŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY;
10. WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA, MONTAŻU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZEZ GENERALNEGO PROJEKTANTA WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ NIEGO PROJEKTANTÓW L

UB JEDNOSTKI PROJEKTOWE- BRANŻOWE. W PRZECIWNYM RAZIE PROJEKTANT GENERALNY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH SKUTKI I DZIAŁANIA.

11. WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ WG PROJEKTU WNĘTRZ I PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH
12. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO KONTROLI PRAC NA WSZYSTKICH ETAPACH.
13. ZAKAZ SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW PALNYCH NA DRODZE EWAKUACYJNEJ. W PRZYPADKU SKŁADOWANIA W ANEKSACH MATERIAŁÓW PALNYCH NALEŻY ZAMKNĄĆ JE DRZWIAMI (WYDZIELIĆ JE JAKO OSOBNE POMIESZCZENIA)
14. POMIESZCZENIU TOALET DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMONTOWAĆ WZMOCNIENIA POD UMOCOWANIE UCHWYTÓW.
15. W POMIESZCZENIACH SANITARIATÓW W ŚCIANACH SYSTEMOWYCH G-K ZAMONTOWAĆ STELAŻE GEBERIT POD UMYWALKI, PISUARY, MUSZLE.
16. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZAMONTOWAĆ PŁYTY WODOODPORNE.
17. SZCZEGÓŁY STUDZIENEK KABLOWYCH I RUR KABLOWYCH WG PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
18. SZCZEGÓŁY INSTALACJI ODGROMOWEJ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.
19. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W POSADZKACH I W ŚCIANACH WG OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
20. WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ ZGODNIE ZE STANDARDEM ORLEN.

LEGENDA - SUFITY

SU_1	SUFIT PODWIESZANY RASTROWY KOLOR BIAŁY WYM. 60 x 60 cm LAMPY I ELEMENTY INST. BIAŁE
SU_2	SUFIT PODWIESZANY SZCZELNY Z PŁYT GIPSOWYCH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MALOWANY FARBĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE BIAŁYM 1500N, WEŁNA MINERALNA GR.4 CM
Aw1 Aw1n	Oprawa awaryjna 3W - AMATECH DSW_DISCRET W_1 _LED_szeroki
Aw2	Oprawa awaryjna 1W - AMATECH DSW1_DISCRET W_1 _LED_powierzchnia_area
Aw2N	Oprawa awaryjna 1W - AMATECH DSW1_DISCRET W_1 _LED_powierzchnia_area
Aw3	Oprawa awaryjna 3W - AMATECH 19/18 DISCRET LD_W_2 LED_skrzyzowania_cross
Ew1	Oprawa ewakuacyjna EMAX - EA, LED, IP20, 1h, autotest naścienna
Ew2	Oprawa ewakuacyjna EMAX - EA, LED, IP20, 1h, autotest nasufitowa
Aw	Oprawa awaryjna ALFA III - AL3, LED, IP66, 1h, at, II kl
Zaw	Oprawa awaryjna ALFA III - AL3, LED, IP66, 1h, autotest, do niskich temp., II kl
*CR *CRo	Detector ruchu OR-CR-264

*A1 *A1n	Oprawa 600x600 FLASH Q LED SLIM OP n - wersja natynkowa
*A2 *A2n	Oprawa 600x600 FLASH Q LED SLIM MPRM n - wersja natynkowa
*A4 *A4n	Oświetlenie główne LINE SSL P 600 FRAME n - wersja natynkowa
*L4 *L4n	Oprawa ULTRA R 195 IP54 n - wersja natynkowa
*B1l *B1n	Oświetlenie Asymetryczne lady LINE SSL P 600 ASY n - wersja natynkowa
*D1	Oświetlenie spotowe SANUS
*L1 *L1n	Oprawa wpuszczana ULTRA R 195 n - wersja natynkowa
*L2	Oprawa wpuszczana OZONE FLEXX
*L3	Oprawa wpuszczana OZONE FLEXX
*B3	Oprawa hermetyczna ESCULAP
*W1_W *W1_B	Oświetlenie zwieszane nad stolikami APEX 30 E-27 WHITE/BLACK
*W2_W *W2_B	Oświetlenie zwieszane nad stolikami APEX 50 E-27 WHITE/BLACK

NOVA PROJEKT ARCHITEKCI SP. Z O.O
40-083 Katowice, ul. Zabrska 14/11,
T: 666 831 811; E: biuro@nova-projekt.pl
www.nova-projekt.pl;

nazwa i adres inwestycji: Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą naddystrybutorową, wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami

Czerwionka-Leszczyny, ul. Jesionka
dz. nr: 400/14, 412/13, 250/13
jednostka ewidencyjna: 241201_4; Obręb 0003 DĘBIEŃSKO

rysunek: **Rzut sufitów**

branża:	Architektura	faza:	Projekt techniczny

zespół:	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant:	mgr inż. arch. Tomasz Korek	682/01	
sprawdzajacy:	mgr inż. arch. Jacek Dohn	684/01	
opracował:	mgr inż. arch. Monika Masarczyk		

skala:	1:150	data:	01.2026	nr rys.:	**PT 11**