MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
SKALA 1:500	
SEKCJA	6.127.27.02.2.3, 6.127.27.02.2.4 6.127.27.02.4.1, 6.127.27.02.4.2
JEDN. EWID.	241201_4 Czerwionka–Leszczyny
OBRĘB	241201_4.0003 Dębieńsko
ROBOTA	6640.148.2025
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH	2000
UKŁAD WYSOKOŚCIOWY	PL–EVRF2007–NH
DATA OPRACOWANIA	11.03.2025 r.

Legenda

zakres opracowania

linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu

2UMN — tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

nieprzekraczalna linia zabudowy

W dziale trzecim Ksiąg Wieczystych w których zapisane są działki numer 400/14, 250/13, 251/13, 412/13, 252/13 nie istnieją służebności gruntowe.

Nie wyklucza się istnienia w zakresie opracowania, innych sieci uzbrojenia podziemnego, nieujawnionych w tutejszym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Na podstawie Ustawy z dnia 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi zmianami art. 12b. ust. 5a. Kierownik roboty geodezyjnej 6640.148.2025 – Piotr Figołuszka numer uprawnień zawodowych 12487 oświadcza będąc świadomym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że Starostwo Powiatowe w Rybniku wydało pozytywny wynik weryfikacji operatu geodezyjnego numer 6640.148.2024 w dniu 20.03.2025 r

LEGENDA:

- Proj. kanalizacja deszczowa odprowadzajaca całość wód deszczowych objętych inwestycją
- Proj. kanalizacja deszczowa objęta odprowadzeniem wód deszczowych z drogi
- Proj. kanalizacja deszczowa objęta terenem ORLEN
- Proj. rura ochronna przewiertowa
- Proj. studnia kanalizacji deszczowej
- Proj. wpust drogowy
- OZ — Proj. odpływ z odwodnienia zbiorników paliwowych
- RW — Proj. odpływ z rynien przy wiatach paliwowych
- Rs — Proj. odpływ z rynien przy budynku
- Z — Proj. zaślepka
- D — Proj. studnia z syfonem na wlocie
- Wp — Proj. wpust drogowy zasyfonowany
- Proj. klapa zwrotna
- Proj. zasuwa standardowa
- Proj. ogrodzenie zbiornika LPG
- – proj. instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej
- – proj. przyłącze wody

UWAGI:

1. Dokładną lokalizację wylotu do cieku ustalić na montażu
2. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
3. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
4. Rysunki należy rozpatrywać wraz z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową
5. Rzędne włazów studzienek dostosować do poziomu terenu
6. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
7. Dokumentację projektową wszystkich branż traktować łącznie
8. Zweryfikować na budowie rzędne terenu

UZBRUJENIE ISTNIEJĄCE

- w – istniejąca sieć wodociągowa
- k – istniejąca sieć kanalizacyjna
- e – istniejąca sieć energetyczna
- t – istniejąca sieć teletechniczna
- g – istniejąca sieć gazowa
- c – istniejąca sieć ciepłownicza
- 2719/8 – granice działek

Inwestor: PRZEMYSŁAW ZACNY
ul. Leśna 6
32-310 Chechło

Temat proj.: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA INWESTYCJI: BUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH I GAZU LPG Z WIATĄ DYSTRYBUTOROWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, DROGAMI WEWNĘTRZNYMI, PARKINGAMI, INSTALACJAMI, ZBIORNIKAMI I PYLONAMI ORAZ PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCYCH SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Temat rys.: Projekt Zagospodarowania Terenu

	Imię i Nazwisko	podpis	1:500
Projektował:	mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		data: 17.12.2025 r.
			nr proj.: P810/AD
Sprawdził :	mgr inż. Marta Kasprzyk-Dragon upr. nr SLK/4065/POOS/12 - wod-kan-gaz-co		nr rys.: 02.1 rev2