

Eil. Nr.	Techniniai kriterijai:	TAIP/NE (jei pažymėta TAIP, būtina pridėti tai patvirtinančius dokumentus, priešingu atveju bus nevertinamas pasiūlymas)
1	Pridėti pasirašytas darbų apimtis su priedu <i>SUSUPAŽINAU</i> . Tai patvirtins, kad visi darbai įvertinti į jūsų pasiūlymą. Pastaba: nepateikus pasirašytų darbų apimčių, pasiūlymas nevertinamas.	
2	Pridėti užpildytą darbų kainos lentelę, nurodant tik žmogaus valandas BE KAINŲ. Nepateikus šios informacijos pasiūlymas nebus vertinamas.	
3	Pateikti planuojamus žmonių resursus, pagal kiekvieną darbų pamainą. Be šios informacijos pasiūlymas nebus vertinamas. Paklaida iki -20% nuo skaičiuotų OL.	
4	Pateikti pasirašytą, rangovo paruoštą darbų grafiką, kuriame yra nurodyti medžiagų tiekimo terminai, pasiruošimo darbų terminai, darbų atlikimo grafikas. Darbų atlikimo grafikas sustojimo metu neturi būti ilgesnis už OL pateiktą grafiką.	
5	Pateikti subrangovų sąrašą (jei tokie bus) bei jų žmonių resursus, planuojamus panaudoti darbų vykdymui. Subrangovo vykdomos apimtys negali viršyti 30 proc. generalinio rangovo apimčių. Jei subrangovo vykdomos apimtys sudarys daugiau nei 30 proc. - pasiūlymas nebus vertinamas.	
6	Turimos (nuomojamos) - vakuuminės mašinos, aukšto spaudimo plovimo ir kitos įrangos ir įrankių sąrašas (techninės charakteristikos ir kiekis) - tinkamos numatomiems darbams atlikti.	
7	Turimos (nuomojamos) hidraulinių ir/arba pneumatinių įrankių sąrašas (techninės charakteristikos ir kiekis) - tinkamos numatomiems darbams atlikti	
8	Pateikti Įmonės suvirintojų, turinčių darbo sutartis sąrašą (≥3) ir jų kvalifikacijos duomenys, kvalifikacijos patvirtinimas pagal EN ISO 9606-1, 141 ir 111 procesas, plienų grupėms pagal pateiktas apimtis, vamzdžių skersmenys nuo 20mm ir ≥ 25mm, sienelės storis nuo 3mm iki 24mm.	
9	Pateikti Įmonės suvirinimo procedūrų patvirtinimo protokolų sąrašą (WPQR): 141 ir 111 procesas, plienų grupėms pagal pateiktas apimtis, vamzdžių skersmenys nuo 20mm ir ≥ 25mm, sienelės storis nuo 3mm iki 24mm.	