



**Budowa linii kablowej YAKXS 4x240mm2
wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn**

YAKXS 4x35mm2

Proj. złącze rozgałęźne + szafka pomiarowa

Stacja: T760732 Burkat III, transformator 100 kVA

Zakres prac:

- w wolnym rozłączniku bezpiecznikowym nn stacji transformatorowej zabudować wkładki topikowe, wg. obliczeń
- od w/w rozłącznika nn wybudować linię kablową 0,4kV typu (YAKXS) 4x240 mm² - długość trasy ok. 470m, w kierunku zasilanych działek
- po trasie proj. linii kablowej wybudować złącza kablowo- pomiarowe- 8szt.,
- wybudować linię kablową min YAKXS 4x35mm2- dł. ok 165m po drugiej stronie drogi
- od w/w proj. linii kablowej wybudować złącza pomiarowe- 5szt.
- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP

WBS: B/26/025376, WP: P/26/022642- 16,5kW, Przyłącze do: Burkat, gmina Działdowo, Nr działki: 366/38

P/26/024848- 16,5 kW, Przyłącze do: Burkat, gmina Działdowo, Nr działki: 366/2

Załącznik graficzny opracował: Tomasz Klimczak