

Kosztorys NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu: MK 91.2502709

**Lokalizacja: REJON TORUŃ
ZAWAŁY GM.OBROWO**

Opracowany przez:

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: I kw. 2026r.

Kosztorys sporządził

Data: 25.05.2026

MK 91.2502709

Poziom cen:l kw. 2026r.

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MK 91.2502709

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 25.05.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Linia kablowa YAKXS 4x35 mm2				
10	KNR 2-01 701-32 Wykonanie przekopów próbnych.	100 m	0,020		
20	KNR 2-01 704-32 Zasypanie wykopów j.w.	100 m	0,020		
30	KNR 2-01 701-32 Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)	100 m	0,020		
40	KNR 2-01 704-32 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)	100 m	0,020		
50	KNR 5-10 603-8 Przecięcie istniejącego kabla YAKXS 4x35mm2. [M=0]	1 szt	1,000		
60	KNR 2-01 701-47 Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.2 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)	100 m	0,440		
70	KNR 2-01 704-47 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)	100 m	0,440		
80	KNR 5-10 301-1 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m [R=2;M=2;S=2]	100 m	0,440		
90	KNR 5-10 103-4 Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych	100 m	0,440		
100	KNR 5-10 114-3 Podejście kablem YAKXS 4x35mm2 pod rozdzielnicę kablową i szafkę pomiarową.	100 m	0,120		
110	KNR 5-10 603-8 Obróbka na sucho kabli z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 120 mm2	1 szt	4,000		
120	KNR 2-01 312-6 Wykopianie dołów o powierzchni dna do 0.2m2 i głębokości do 0.7m,kat.gruntu III	1 dół	2,000		
130	KNR 5-10 1106-1 Montaż szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F	1 szt	1,000		
140	KNR 5-10 1106-1 Montaż rozdzielnicy kablowej naziemnej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F.	1 szt	1,000		
150	KNR 5 407-2 Montaż ogranicznika mocy ETIMAT .	1 szt	2,000		
160	KNR 5-10 809-2 Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III o głębokości wykopu 0.6m	1 m	8,000		
170	KNR 5-10 809-11 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	1 m	20,000		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
180	KNR 5-14 604-1 Mocowanie tabliczek opisowych	1 szt	2,000		
190	KNR 4-03 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub robocznego, pomiar pierwszy	1 pomiar	2,000		
200	KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn	1 odcinek	3,000		
210	1-1 Dostarczenie kabla YAKXS 4x35mm2	1 m	49,000		
Razem rozdział 1: Linia kablowa YAKXS 4x35 mm2					
2	Obsługa geodezyjna				
220	1-1 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
230	0-0 Opłata za zajęcie pasa drogowego	kpl	1,000		
Razem rozdział 2: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys: MK 91.2502709					

MK 91.2502709

Poziom cen:I kw. 2026r.

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MK 91.2502709

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny

wyk.dn: 25.05.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	71	Pomocnicy elektryków -gr.I	r-g	1,60		
2	72	Elektrycy -gr.II	r-g	20,45		
3	73	Elektrycy -gr.III	r-g	18,85		
4	74	Elektrycy -gr.IV	r-g	12,14		
5	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	82,38		
6	999	Robotnicy	r-g	0,52		
Razem kosztorys				135,94		

MK 91.2502709

Poziom cen:I kw. 2026r.

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MK 91.2502709

W4 Zbiornice zestawienie materiałów

wyk.dn: 25.05.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		Bednarka ocynk. 25x4mm	m	4,00		
2	1050000	Benzyna do ekstrakcji	dm3	1,93		
3		Folia PCV grub. 0,5mm i szer. 300mm	m	15,00		
4		Głowica do uziomów prętowych 5/8"	szt	4,00		
5		Groty do uziomów prętowych 5/8"	szt	4,00		
6	8070150	Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV	m	49,00		
7		Keramzyt	kg	40,00		
8		Krawat kablowy grawerowany	szt	2,00		
9		Obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
10		Ogranicznik mocy ETIMAT P3 25A	szt	3,00		
1	7640100	Opaska kablowa typu OKi	szt	20,00		
12		Oplata za zajęcie pasa drogowego	szt	1,00		
13		Palczatka termokurczliwa AK4 35-150	szt	4,00		
14	1601896	Piasek nienormowany	m3	19,60		
15		Pręt d:16mm ocynk.	m	24,00		
16		Rozdzielnica kablowa typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F/F	kpl	1,00		
17		Rura ochronna SRS 110	m	15,00		
18		Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F	kpl	1,00		
19		Tabliczka informacyjna tłoczona (nr złącza)	szt	2,00		
20		Tulejka 2ZA 120mm2	szt	8,00		
21	7660099	Uchwyt kablowy uniwersalny typu UKU	szt	4,00		
22		Uchwyty krzyżowe	szt	4,00		
23	1030499	Wazelina techniczna	kg	2,19		
24		Wkład uszczelniający QSR 110	szt	2,00		
25		Wkładka bezpiecznikowa NH-00gF	szt	6,00		
26		Wkładka bezpiecznikowa NH-00gF 40A	szt	3,00		
27		Wkładka bębnekowa do zamka	szt	5,00		
28		Wkładki topikowe WT-1 gF 80A	szt	3,00		
29		Zwieracz bezpiecznikowy WTZ1	szt	6,00		
30		Materiały pomocnicze				
		Razem kosztorys				

MK 91.2502709

Poziom cen:I kw. 2026r.

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MK 91.2502709

W5 Zbiorne zestawienie sprzętu

wyk.dn: 25.05.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	15412	Urządzenie wiertnicze do otw.pod słupy na samochodzie (1)	m-g	4,20		
2	31112	Żuraw samochodowy do 4 t (1)	m-g	0,25		
3	39113	Ciągnik kołowy 45-50 KM (1)	m-g	0,05		
4	39121	Ciągnik kołowy 55-63 KW (1)	m-g	0,20		
5	39511	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	4,43		
6	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,36		
7	39811	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	0,70		
8	39971	Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	m-g	0,25		
Razem kosztorys				10,44		

