

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze kablowe do dz. nr 1321/4, 1321/5, 1322/5, 1323/7  
ADRES INWESTYCJI : Skalmierzyce gm. Nowe Skalmierzyce  
INWESTOR : ENERGA-Operator S.A. Oddział w Kaliszu ; Rejon Dystrybucji w Kaliszu  
ADRES INWESTORA : Aleja Wojska Polskiego 35 ; 62 - 800 Kalisz  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adrian Buchelt  
DATA OPRACOWANIA : piątek, 19 czerwiec 2026

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 2/2026

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
piątek, 19 czerwiec 2026

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego do na dz 1321/4, 1321/5, 1322/5, 1323/7 w m. Skalmierzyce gm. Nowe Skalmierzyce</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	6,840		
1.2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2	m	13,000		
1.3	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	6,840		
1.4	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijkami mechanicznymi	m <sup>3</sup>	6,840		
<b>2</b>		<b>Roboty kablowe</b>				
2.1	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	18,500		
2.2	KNNR 5 0726-11	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Krotność = 0,8	szt.	2,000		
2.3	KNNR 5 1203-06	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył	8,000		
2.4	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	1,000		
<b>3</b>		<b>Złącze kablowe</b>				
3.1	KNNR 5 0401-01	Złącza kablowe	kpl.	1,000		
3.2	KNNR 5 0907-04	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat I-II	m	6,000		
3.3	KNNR 5 0907-06	Układanie uzimów w rowach kablowych	m	6,000		
3.4	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2,000		
3.5	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	2,000		
<b>4</b>		<b>Inne koszty</b>				
4.1		Obsługa geodezyjna	kpl.	1,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie:

<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>	
---	--

Słownie:

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

RAZEM

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

RAZEM

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

RAZEM

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INWESTORA

RAZEM

**Słownie:**