

Numer B/24/087988

Miejscowość Sierpc

Data 29-05-2026

Aktualizacja nr 1 do WARUNKÓW BUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

z dnia 20 grudnia 2024 roku.

ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Płocku podaje, że aktualizuje się przedmiotowe Warunki Budowy Sieci w zakresie dotyczącym urządzeń SN, stacji transformatorowej i demontaży.

W związku z powyższym w Warunkach Budowy Sieci Nr B/24/087988 zmianie ulegają punkty 2.1, 2.2 i 2.4, otrzymując następujące brzmienie:

1. Obiekt:

Nazwa: Budynki mieszkalne -wielorodzinne

Adres (Nr działki):Głinojeck gm. Głinojeck, działka numer 0001-1195/16

2.1. Urządzenia WN i SN::

Projektowaną stację transformatorową zasilić poprzez włączenie w **ciąg SN 15 kV „Leśna 003/13”**.

Od istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV ciągu „Leśna 003/13” wybudować linię kablową SN 15 kV o przekroju minimum 150 mm² w kierunku projektowanej stacji transformatorowej.

Od ww. projektowanej stacji transformatorowej wybudować linię kablową SN 15 kV o przekroju minimum 150 mm² i połączyć ją z istniejącą linią napowietrzną SN 15 kV, tworząc układ pierścieniowy (przelotowy).

Linie kablowe SN należy prowadzić wzdłuż granic działek oraz pasów drogowych.;

2.2. Stacja transformatorowa:

Wybudować prefabrykowaną kontenerową stację transformatorową 15/0,4 kV, przystosowaną do pracy w układzie przelotowym SN, wyposażoną w pola liniowe umożliwiające pracę w układzie pierścieniowym.

Parametry stacji oraz transformatora dobrać zgodnie z zapotrzebowaniem mocy.

2.4. Demontaże: Dokonać demontażu kolidującego odcinka linii napowietrznej SN 15 kV.

Pozostałe punkty Warunków Budowy Sieci Nr B/24/087988 pozostają bez zmian.

Kwiatkowski Robert

OPRACOWAŁ

tel. 243688548

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują: 1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Sierpcu
ul. Reymonta 57, 09-200 Sierpc