

ZK realizowane wg. B/25/083251 – odrębne opracowanie

Budowa linii kablowej nn min. NA2XY (YAKXS) 4x35 mm<sup>2</sup>

Zabudowa złącza kablowo-pomiarowego nn – 7 szt.

Budowa linii kablowej nn min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm<sup>2</sup>

Budowa linii kablowej od stacji transformatorowej

Stacja nr S6-01929 Parcele Łomskie, moc transformatora: 400 kVA,

Zakres prac:

- od rozdzielni nn stacji transformatorowej wybudować linię kablową nn min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm<sup>2</sup> – trasa ok. 190 m, oraz NA2XY (YAKXS) 4x35 mm<sup>2</sup> – trasa około 50 m
- przy granicach zasilanych działek zabudować złącza kablowo-pomiarowe – 7 szt.,
- wybudować powiązanie projektowanych urządzeń ze złączem kablowym realizowanym wg. Warunków Budowy Sieci nr B/25/083251, poprzez budowę linii kablowej NA2XY (YAKXS) 4x120 mm<sup>2</sup> – trasa ok. 100 m
- ustalić nowy podział sieci w ZK realizowanym wg. Warunków Budowy Sieci nr B/25/083251,
- uzgodnić lokalizację projektowanych złącz kablowo-pomiarowych z zasilanymi odbiorcami w formie pisemnej na załączniku graficznym,

WBS: B/26/034546, WP: P/26/031357, P/26/031379, P/26/031384, P/26/031385, P/26/031387, P/26/031392, P/26/031396, P/26/031399, P/26/031400, P/26/031404, P/26/031417, P/26/031422, P/26/031423

Przyłącze do: Parcele Łomskie, gmina Lipowiec Kościelny, Nr działki: 91/28, 91/27, 91/26, 91/25, 91/24, 91/23, 91/22, 91/16, 91/17, 91/18, 91/19, 91/21

Załącznik graficzny opracował: Błaziński Mariusz