

ZAKRES PRAC 2292766

Kompleks	TP-5
Zakład	TP
Instalacja	METATEZA
Lokalizacja (Działka)	C9

Nr technologiczny obiektu	H-2202
Nazwa obiektu	PIEC
Numer rejestracyjny	

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
962	27P962MM.ZZZ01	

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na : 2 (24h) zmianę(y)

	DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA														
I	Nr fabryczny: 17-348 Nr inwentarzowy: 140504333 Nazwa wyposażenia: H-2202 + kanał spalin Numer fabryczny: 17-348														
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności): <table><tr><td>Lp</td><td>Czynność</td><td>Opis</td></tr><tr><td>1</td><td>Czynności przygotowawcze i poremontowe</td><td>Organizacja zaplecza budowy, prace porządkowe na instalacji po robotach budowlanych w rejonie prowadzonych prac. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.</td></tr><tr><td>2</td><td>Naprawa wyłożenia ogniotrwałego radiacji</td><td>GREEN CER FIBER 96 kg/m^3 -1m^2 GREEN CER FIBER 128 kg/m^3 - 1m^2 Klips - 150 szt.</td></tr><tr><td>3</td><td>Odkurzanie posadzki pieca</td><td>Odkurzanie posadzki pieca, powierzchnia ok. 4m^2</td></tr></table>			Lp	Czynność	Opis	1	Czynności przygotowawcze i poremontowe	Organizacja zaplecza budowy, prace porządkowe na instalacji po robotach budowlanych w rejonie prowadzonych prac. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.	2	Naprawa wyłożenia ogniotrwałego radiacji	GREEN CER FIBER 96 kg/m^3 -1m^2 GREEN CER FIBER 128 kg/m^3 - 1m^2 Klips - 150 szt.	3	Odkurzanie posadzki pieca	Odkurzanie posadzki pieca, powierzchnia ok. 4m^2
Lp	Czynność	Opis													
1	Czynności przygotowawcze i poremontowe	Organizacja zaplecza budowy, prace porządkowe na instalacji po robotach budowlanych w rejonie prowadzonych prac. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.													
2	Naprawa wyłożenia ogniotrwałego radiacji	GREEN CER FIBER 96 kg/m^3 -1m^2 GREEN CER FIBER 128 kg/m^3 - 1m^2 Klips - 150 szt.													
3	Odkurzanie posadzki pieca	Odkurzanie posadzki pieca, powierzchnia ok. 4m^2													
III	Zakres prac limituje odbiór instalacji														
IV	Potrzebne materiały i części zamienne <table><tr><td>Materiał</td><td>Zabezpieczający</td><td>Wymagane dokumenty odbiorowe</td></tr><tr><td>Klips</td><td>Wykonawca</td><td>zaświadczenia o jakości</td></tr><tr><td>GREEN CER FIBER 96 kg/m^3</td><td>ORLEN S.A.</td><td></td></tr><tr><td>GREEN CER FIBER 128 kg/m^3</td><td>ORLEN S.A.</td><td></td></tr></table>			Materiał	Zabezpieczający	Wymagane dokumenty odbiorowe	Klips	Wykonawca	zaświadczenia o jakości	GREEN CER FIBER 96 kg/m^3	ORLEN S.A.		GREEN CER FIBER 128 kg/m^3	ORLEN S.A.	
Materiał	Zabezpieczający	Wymagane dokumenty odbiorowe													
Klips	Wykonawca	zaświadczenia o jakości													
GREEN CER FIBER 96 kg/m^3	ORLEN S.A.														
GREEN CER FIBER 128 kg/m^3	ORLEN S.A.														
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): Rusztowanie do realizacji prac zabezpiecza Orlen (br. mechaniczna). Pozostały niezbędny sprzęt do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.														
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni: <table><tr><td>Imię i nazwisko</td><td>Telefon</td><td>Mail</td></tr><tr><td>PIOTR NIESIOBĘDZKI</td><td>+48242422662</td><td>piotr.niesiobedzki@orlen.pl</td></tr></table> Warunki techniczne realizacji prac Projekt Wymurówek ogniotrwałych Elektrobudowa S.A nr 870-A1-0101 - do wglądu u branżysty			Imię i nazwisko	Telefon	Mail	PIOTR NIESIOBĘDZKI	+48242422662	piotr.niesiobedzki@orlen.pl						
Imię i nazwisko	Telefon	Mail													
PIOTR NIESIOBĘDZKI	+48242422662	piotr.niesiobedzki@orlen.pl													

VII	Warunki techniczne odbioru prac:				
	Zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót piecowych. Wytwórcą odpadów jest Wykonawca- utylizacja po stronie Wykonawcy				
	Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac:				
	1. Protokół techniczny odbioru				
	Dokumentacja powykonawcza (zaświadczenia o jakości materiałów) Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:				
	Imię i nazwisko		Telefon	Mail	
	PIOTR NIESIOBĘDZKI		+48242422662	piotr.niesiobedzki@orlen.pl	
	RAFAŁ ORCZYK		605181829	rafal.orczyk@orlen.pl	
	MARIUSZ STĘPCZYŃSKI		242565440	Mariusz.Stepczynski@orlen.pl	
VIII	Do niniejszego zakresu załączono:				
	Nazwa pliku	Opis	Utworzył	Data utworzenia	
	schemat.pdf	WYMURÓWKA- H-2201,2202	NIESIOBEDZKIF	19.03.2026	
	H-2202 lokalizacja.JPG	H-2202 lokalizacja	NIESIOBEDZKIF	19.03.2026	
IX	Informacja o odpadach poremontowych				
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość	J.M.	Wytwórca Odpadu
	16 11 06	Okladziny piecowe i materiały ogniotrwałe procesów niemetalurgicznych inne niz wymienione 16 11 05	0,20	T	Wykonawca
	16 11 05*	Okladziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawieraj	0,10	T	Wykonawca

Opracowujący

Piotr Niesiobędzki

2026-03-27

Podpis data

Akceptujący

Wojciech Karolak

2026-04-21

Podpis data

Zatwierdzający

Dariusz Solak

2026-04-22

Podpis data