Załącznik Nr 1 do zakresu rzeczowego remontu Nr. M/01/KOM/2026

Informacje dotyczące obiektu									Pomiary ultradźwiękowe			IZOLACJA CIEPŁOOCHRONNA otulina<=100mm, blacha Al <=1,0mm lub Zn <=0,55mm												ROZETY							
			Dane techniczne						Ilość pomiarów na obiekcie [szt]						Izolacja nowa demontaż i montaż [m²]				Izolacja odzyskana demontaż i montaż [m²]				Wykonanie i montaż rozet [szt]				Demontaż i montaż istniejących rozet [szt]			
										w tym:					z poziomu "0" i podestów istniejących		z rusztowań wykonawcy		z poziomu "0" i podestów istniejących		z rusztowań wykonawcy		z poziomu "0" i podestów istniejących		z rusztowań wykonawcy		z poziomu "0" i podestów istniejących		z rusztowań wykonawcy	
Lp.	Podległość	Numer technologiczny obiektu	Medium	Średnica [mm]	Długość [m]	Wysokość zabudowy [m]	Temperatura badanego obiektu: (do 50°C , pow. 50°C)	wariant zabezpieczenia a/koroz.obszarów pomiar / od wewnątrz / od zewnątrz	razem na obiekcie	z poziomu "0", podestów istniejących	z rusztowań wykonawcy	rodzaj blachy: Al - aluminiowa, Zn - ocynkowana	grubość blachy [mm]	grubość otuliny [mm]	elementy proste r-gów i powierzchnie płaskie	elementy kształtowe: kolana, króćce, dennice...	elementy proste r-gów i powierzchnie płaskie	elementy kształtowe: kolana, króćce, dennice...	elementy proste r-gów i powierzchnie płaskie	elementy kształtowe: kolana, króćce, dennice...	elementy proste r-gów i powierzchnie płaskie	elementy kształtowe: kolana, króćce, dennice...	z terostatem	doszczelniana silikonem	z terostatem	doszczelniana silikonem	z terostatem	doszczelniana silikonem	z terostatem	doszczelniana silikonem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	UDT	100-P-28.1	Fr. olej ciężki	100	161	0	90	OZ	152	152	0	Alu	0,8	60					16	8,5										
2	UDT	150-T-5	ON	150	96	0	50	OZ	144	144	0	-	-	0																
3	UDT	350-T-31E	ON	350		0	50	OZ	920	920	0	-	-	0																
4	UDT	wężownica 101	para 4 sekcje	27		0-5	30	PZ	844	422	422	TR	0,8	100					40	-	40	-								
5	UDT	wężownica 102	para 4 sekcje	27		0-5	30	PZ	844	422	422	TR	0,8	100					40	-	40	-								
6	UDT	wężownica 103	para 5 sekcji	27		0-5	30	PZ	1 270	635	635	TR	0,8	100					50	-	50	-								
7	UDT	wężownica 104	para 5 sekcji	27		0-5	30	PZ	1 270	635	635	TR	0,8	100					50	-	50	-								
8	UDT	wężownica 113	para 4 sekcje	27		0-5	30	PZ	844	422	422	TR	0,8	100					40	-	40	-								
		OZ - pomiar od zewnątrz przez farbę.																												
							Razem:		6 288	3 752	2 536								236	8,5	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data; 09.04.2026

Opracował.....

Starszy inżynier wsparcia produkcji
Dział Utrzymania Ruchu Kompleksu Olejowego
Tomasz Piątek

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Komponowania
Paweł Zdral

Zatwierdził.....

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Olejowego
Stanisław Kisielewski