

## **WYTYCZNE TECHNICZNE – KOSZENIE FARM FOTOWOLTAICZNYCH (2026–2028)**

### **Zakres zadania**

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykaszanie terenów zielonych na farmach fotowoltaicznych, obejmujące:

- koszenie poboczy dróg wewnętrznych,
- koszenie rowów melioracyjnych,
- wykaszanie obszarów wokół urządzeń energetycznych,
- koszenie przestrzeni pomiędzy oraz pod panelami fotowoltaicznymi,
- koszenie terenów wzdłuż ogrodzeń.

### **Lokalizacje realizacji**

#### **Pozycja 1 – Wielbark**

Obiekty: PV Wielbark 1, 2; Stachy; Borki; Agro 48, 59

Gmina: Wielbark

Powiat: szczycieński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Kod pocztowy: 12-160

#### **Pozycja 2 – Opalenica**

Obiekty: PV Opalenica 1, 2; 61; 81; 82

Gmina: Opalenica

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Kod pocztowy: 64-330

### **Pozycja 3 – Gryf**

Obiekty: PV Gryf; Invest 1

Gmina: Przykona

Powiat: turecki

Województwo: wielkopolskie

Kod pocztowy: 62-731

### **Charakterystyka obiektów**

Farmy fotowoltaiczne obejmują moduły PV, falowniki, stacje transformatorowe, sieci kablowe, drogi i ogrodzenia.

Celem prac jest bezpieczeństwo eksploatacji, ograniczenie zacienienia i ryzyka pożaru.

### **Zakres prac**

- koszenie terenów pod i między modułami PV,
- koszenie przy urządzeniach technicznych,
- koszenie wzdłuż ogrodzeń i dróg,
- usuwanie samosiewów i niepożądaney roślinności,
- uprzątnięcie terenu po wykonaniu prac.

### **Harmonogram i powierzchnie**

Wielbark: do 1 057 000 m<sup>2</sup>

Opalenica: 281 000 m<sup>2</sup>

Gryf / Invest: 350 000 m<sup>2</sup>

Prace realizowane w dwóch etapach:

Etap I – letni

Etap II – jesienno-zimowy

### **Warunki realizacji**

Prace prowadzone są na czynnych obiektach energetycznych.

Wymagane jest uzgodnienie wejścia, zgłoszenie pracowników i współpraca z Energa Wytwarzanie.

Wykonawca każdorazowo, nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji usługi, zgłasza przedstawicielowi Zamawiającego gotowość do wejścia na teren prac.

Pracownicy Wykonawcy uzyskają dostęp do strefy pracy na podstawie imiennej listy.

Zamawiający nie zapewnia zabezpieczenia terenu robót w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu. Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, zapewni ją sobie na własny koszt.

Wykonawca zapewni takie wykonanie prac, aby uniknąć skażenia terenu.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu prac w należyтым porządku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania porządku na terenie prac.

Zamawiający nie zapewnia dostępu do energii elektrycznej oraz wody.

Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego.

### **Wymagania jakościowe**

- maksymalna wysokość trawy: 10 cm
- brak skupisk wysokiej roślinności
- zapewniony dostęp do wszystkich urządzeń
- teren uporządkowany i czysty

### **Dokumentacja**

Wymagana dokumentacja fotograficzna przed i po wykonaniu prac.

## **BHP i PPOŻ**

Obowiązek stosowania przepisów BHP, odzieży ochronnej, sprawnego sprzętu i zabezpieczenia miejsca pracy.

## **Odpowiedzialność**

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia infrastruktury farmy PV.

## **Kontrola jakości robót**

Zamawiający będzie kontrolował postęp i jakość prac.

Gotowość danej części prac do odbioru Wykonawca zgłasza przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od zgłoszenia. Odbiory będą realizowane w dni robocze w godzinach 08:00 – 14:00.

## **Odbiór prac**

Po wykonaniu zakresu, przedstawieniu dokumentacji fotograficznej i akceptacji przez Energa.

## **Okres obowiązywania**

Lata 2026–2027 (harmonogram powtarzalny każdego roku).