

Kosztorys ofertowy

Przedmiot kosztorysu: REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO EW POGANICE

Lokalizacja: Elektrownia wodna Poganice

Opracowany przez: S&S Doradztwo Budowlane Sławomir Skiba
ul. Kamieńska 19, 84-207 Koleczkowo

Cena kosztorysowa:

słownie:

Koszty pośrednie:

Zysk:

Poziom cen: aktualne

Stawka robocizny:

Kosztorys sporządził
mgr inż. Stanisław Skiba
mgr inż. Wioleta Wandtke-Dampc

Data: 17.12.2025

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO EW POGANICE

Poziom cen: aktualne

Stawka robocizny:

Identyfikator kosztorysu: POGANICE REMONT DROGI DOJAZDOWEJ GRUDZIEN 2025

WU Kosztorys uproszczony

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	DROGA DOJAZDOWA				
1.1	Utwardzenie drogi płytami yomb z wykonaniem przepustu				
1	KNR 2-01 126-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 cm	m2	135,00		
2	KNR 2-01 221-3 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3, kat.gruntu I-II	m3	75,00		
3	KNNR 11 502-9 Rury kanalizacyjne z tworzyw dwuścienne o średnicy nominalnej 500 mm - analogia rura kanlizacyjna karbowana z PP-B PRAGMA ID dn 500	m	10,00		
4	KNR 2-01 230-1 Zасыpywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m,	m3	73,04		
5	KNR 2-01 235-1 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wys.do 3 m, kat.gruntu I-II	m3	73,00		
6	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	81,00		
7	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	81,00		
8	KNR 2-31 401-4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV	m	60,00		
9	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	5,25		
10	KNR 2-31 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik wtopiony	m	60,00		
11	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	81,00		
12	KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm - analogia nawierzchnia z kruszywa łamanego	m2	81,00		
13	KNR 2-31 309-7 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych o gr.12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą	m2	81,00		
Razem element 1.1: Utwardzenie drogi płytami yomb z wykonaniem przepustu					
Razem rozdział 1: DROGA DOJAZDOWA					

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	PLAC MANEWRROWY				
2.1	Utwardzenie placu manewrowego kostką betonową				
14	KNR 2-31 817-5 Rozebranie ścieków z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, gr.elementu 15 cm	m	7,70		
15	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	37,00		
16	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV, mnożnik 2 [RMS=2]	m2	37,00		
17	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV, mnożnik 2 [RMS=2]	m2	37,00		
18	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV, mnożnik 2 [RMS=2]	m2	37,00		
19	KNR 2-31 401-4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV	m	9,50		
20	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	0,83		
21	KNR 2-31 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik wtopiony	m	9,50		
22	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	37,00		
23	KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm - analogia nawierzchnia z kruszywa łamanego	m2	37,00		
24	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	37,00		
Razem element 2.1: Utwardzenie placu manewrowego kostką betonową					
Razem rozdział 2: PLAC MANEWRROWY					
3	DROGA MANEWRROWA				
3.1	Ulepszenie nawierzchni tłuczniem kamiennym				
25	KNR 2-01 126-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 cm	m2	350,00		
26	KNR 2-01 126-2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm	m2	350,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27	KNR 2-31-101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	210,00		
28	KNR 2-31-101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	210,00		
29	KNR 2-31-401-4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV	m	136,00		
30	KNR 2-31-402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	11,90		
31	KNR 2-31-403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik wtopiony	m	136,00		
32	KNR 2-31-103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	210,00		
33	KNNR 6-113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm - analogia nawierzchnia z kruszywa łamanego	m2	210,00		
Razem element 3.1: Ulepszenie nawierzchni tłuczniem kamiennym					
Razem rozdział 3: DROGA MANEWROWA					
4 OGRODZENIE I BARIERKA DROGOWA					
34	KNR 2-02 1804-11 Ogrodzenie z siatki o wys.1.5 m na słupkach stal.o rozstawie 2.10 m z rur o średnicy 70 mm - analogia jako ogrodzenie systemowe, słupki 65x42 mm, wysokość panela 1530 cm, wysokość panela 153 cm, rozstaw 2,5m, słupki przykręcane do podłoża betonowego	m	7,00		
35	KNNR 6 703-2 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m/39 kg	m	8,00		
Razem rozdział 4: OGRODZENIE I BARIERKA DROGOWA					
5 Roboty dodatkowe i porządkowe					
36	KNR 2-01 505-2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego ręczne, kat.gruntu IV	m2	500,00		
37	KNR 2-21 401-2 [R=0,955] Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt kat.III	m2	500,00		
Razem rozdział 5: Roboty dodatkowe i porządkowe					
Razem kosztorys: REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO EW POGANICE					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					