

Wymiana kabla zasilającego do wyspy nalewczej nr 3 na terenie Terminala Paliw w Trzebini.

Zakres prac:

Wykonanie projektu wraz z realizacją na wymianę istniejącego kabla zasilającego wyspę nalewczą nr 3 na nowy, o przekroju dobranym na podstawie obciążalności prądowej, spadków napięć oraz warunków zwarciowych. W ramach realizacji należy wykonać obliczenia obciążenia, dobrać zabezpieczenia, zweryfikować dopuszczalne spadki napięcia oraz sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Należy zaprojektować nową trasę prowadzenia przewodu zasilającego z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury, warunków technicznych oraz wymagań do aktualnych norm, a także określić sposób ułożenia.

W ramach zadania należy również wykonać unieczynnienie istniejącego, uszkodzonego kabla zasilającego, należy dokonać demontażu kabla poprzez usunięcie go z koryt kablowych na całej trasie. Miejsce zakończenia pozostawionego odcinka kabla należy odpowiednio zabezpieczyć w sposób trwały, uniemożliwiający jego ponowne wykorzystanie zapewniając bezpieczeństwo eksploatacyjne.

Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do: sporządzenia protokołu odbioru wykonanych prac, wykonania i przekazania protokołów z pomiarów elektrycznych, przekazania dokumentacji powykonawczej obejmującej: aktualizację tras kablowych, schematy elektryczne, spis zastosowanych materiałów i urządzeń, potwierdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z standardem WTBE.

Sprzęt potrzebny do realizacji prac po stronie Wykonawcy.

Oczekiwana gwarancja na usługę – 24 miesiące.

Miejsce realizacji: Terminal Paliw ORLEN S.A. w Trzebini, ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia.

Wymagana wizja lokalna w celu zaznajomienia się z przedmiotem postępowania.

Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Adam Cichy, tel. 605 190 181

Termin realizacji: pilny, maksymalnie do 30 dni od otrzymania zlecenia.

Warunki ogólne:

1. Wszystkie czynności Wykonawca ma obowiązek wykonywać zgodnie z obowiązującymi w ORLEN S.A. przepisami i procedurami. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonanie prac.
2. Wykonanie zlecenia nie powinno zakłócić normalnej pracy instalacji i powinno odbyć się wg zaakceptowanego przez Kierownictwo obiektu harmonogramu.
3. Spełnienie wymagań ORLEN i ORLEN EKO z zakresu zachowania procedur BHP przy pracach na terenie terminali ORLEN S.A. (odpowiednie szkolenia pracowników, właściwa odzież ochronna, obuwie, kask, ŚOI).
4. Akceptacja Regulaminu - Wymagania Ogólne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy TERMINALE PALIW. Oświadczenie o zapoznaniu się z Wymaganiami Ogólnymi BHP w ORLEN.

5. Wymagane opracowanie i uzgodnienie ze służbami BHP Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) oraz ustalenie przebiegu prac z ORLEN EKO i ORLEN.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy z ORLEN Ochroną dotyczącej obsługi ruchu osobowego i materiałowego pracowników do i z terenu obiektów chronionych ORLEN.

Oferent zobowiązany jest do załączenia deklaracji spełnienia powyższych warunków ogólnych.

Nie dopuszczamy udziału podwykonawców.

Wymagania wobec ofert:

1. Potwierdzenie pełnego wykonania usługi w terminie przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Wskazanie osoby sprawującej nadzór nad realizacją prac z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w tego typu pracach.
3. Oświadczenie, że Oferent realizować będzie przedmiotowe prace we własnym zakresie, pracownikami o potwierdzonych (zweryfikowanych) kwalifikacjach w tej branży i posiadających aktualne zaświadczenie lekarskie do pracy na danym stanowisku.
4. Wymagana polisa OC dot. prowadzonej działalności na wartość min. wysokości składanej oferty.

Oferent zobowiązany jest do załączenia deklaracji spełnienia powyższych warunków i wymagań.

Prosimy o przedstawienie czasu potrzebnego na realizację zadania oraz terminu przystąpienia do realizacji po wybraniu oferty a także deklaracji realizacji całości zadania zgodnie z zakresem.