MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
SKALA 1:500	
SEKCJA	6.127.27.02.2.3, 6.127.27.02.2.4 6.127.27.02.4.1, 6.127.27.02.4.2
JEDN. EWID.	241201_4 Czerwionka-Leszczyny
OBRĘB	241201_4.0003 Dębieńsko
ROBOTA	6640.148.2025
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH	2000
UKŁAD WYSOKOŚCIOWY	PL-EVRF2007-NH
DATA OPRACOWANIA	11.03.2025 r.

Legenda

zakres opracowania

linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu

2UMN — tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

nieprzekraczalna linia zabudowy

W dziale trzecim Ksiąg Wieczystych w których zapisane są działki numer 400/14, 250/13, 251/13, 412/13, 252/13 nie istnieją służebności gruntowe.

Nie wyklucza się istnienia w zakresie opracowania, innych sieci uzbrojenia podziemnego, nieujawnionych w tutejszym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Na podstawie Ustawy z dnia 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi zmianami art. 12b. ust. 5a. Kierownik robóty geodezyjnej 6640.148.2025 – Piotr Figołuszka numer uprawnień zawodowych 12487 oświadcza będąc świadomym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że Starostwo Powiatowe w Rybniku wydało pozytywny wynik weryfikacji operatu geodezyjnego numer 6640.148.2024 w dniu 20.03.2025 r.

LEGENDA:

- Proj. kanalizacja sanitarna
- S1-S2 — Proj. studzienka kanalizacyjna
- BS — Proj. wyjście z budynku kanalizacji sanitarnej
- Proj. zbiornik bezodpływowy na nieczystości z płytą najazdową i włazem D400 z pierścieniem odciążającym
- 8,0m — Odległości od wszelakich zbiorników gazu płynnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r.
- 15,0m / 7,5m — Odległości od wylotu wentylacji ze zbiornika bezodpływowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r.
- Wylot wentylacji ze zbiornika
- 265.75 / 265.80 — Rzędne terenu projektowanego uzyskane od Inwestora

UZBROJENIE PROJEKTOWANE
odrębne opracowania

- Odrębne opracowanie - proj. kanalizacja deszczowa
- Odrębne opracowanie - proj. przyłącze wody
- Odrębne opracowanie - proj. kable

UZBROJENIE ISTNIEJĄCE

- w – istniejąca sieć wodociągowa
- k – istniejąca sieć kanalizacyjna
- e – istniejąca sieć energetyczna
- t – istniejąca sieć teletechniczna
- g – istniejąca sieć gazowa
- c – istniejąca sieć ciepłownicza
- 2719/8 – granice działek

UWAGI:

1. **Rzędne terenu projektowanego przyjęto na podstawie danych uzyskanych od Inwestora.**
2. **Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej należy wykonywać równocześnie.**
3. **Należy zabudować studnie z włazami D400 oraz z pierścieniami odciążającymi w terenie obciążonym ruchem kołowym.**
4. **Rzędne włazów studzienek dostosować do poziomu terenu projektowanego**
5. **Wewnątrz zbiornika należy zabudować czujnik poziomu napełnienia z zapewnieniem podłączenia instalacji elektrycznej**
6. Przewody układać na podsypce piaskowej o grubości min. 20 cm na całej długości i zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.
7. Minimalne przykrycie przewodów kanalizacji sanitarnej wynosi min. 1,0 m. przewody usytuowane powyżej należy ocieplić keramzytem lub żużlem.
8. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu.
9. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
10. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie.
11. Rysunki należy rozpatrywać wraz z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową.
12. Dokumentację projektową wszystkich branż traktować łącznie
13. Zweryfikować na budowie rzędne terenu

Inwestor: PRZEMYSŁAW ZACNY
ul. Leśna 6
32-310 Chechło

Temat proj.: **Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej** odprowadzającej ścieki ze stacji paliw dla inwestycji:
Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG z wiatą dystrybutorową wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami oraz przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej

Temat rys.: Plan Zagospodarowania Terenu

	Imię i Nazwisko	podpis	1:500
Projektował:	mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		data: 09.03.2026 r.
			nr proj.: P810/AD
			nr rys.: 02