

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest naprawa zapadnięć nawierzchni drogowych na terenie kompleksu przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie

I. Zakres prac do wykonania:

1. Zapadnięcie na parkingu przed bud. C1

- a) zabezpieczenie rejonu prac,
- b) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 2,25 m²,
- c) rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm – 1,0 m²,
- d) uzupełnienie wypłukanego piasku betonem półsuchym – 1,0 m²
- e) podbudowa betonowa grubość po zagęszczeniu 20 cm – 1,0 m²,
- f) ułożenie bruku na podsypce cementowo-piaskowej – 2,25 m²,
- g) wywóz odpadów rozbiórkowych,
- h) uporządkowanie rejonu prac.

2. Zapadnięcie na parkingu przed bud. C1

- a) zabezpieczenie rejonu prac,
- b) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 9,0 m²,
- c) rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm – 6,25 m²,
- d) uzupełnienie wypłukanego piasku betonem półsuchym – 6,25 m²
- e) podbudowa betonowa grubość po zagęszczeniu 20 cm – 6,25 m²,
- f) ułożenie bruku na podsypce cementowo-piaskowej – 9,0 m²,
- g) wywóz odpadów rozbiórkowych,
- h) uporządkowanie rejonu prac.

3. Zapadnięcie drogi między bud. C14 a C16

- a) zabezpieczenie rejonu prac,
- b) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej – 10,0 m²,
- c) ułożenie bruku na podsypce cementowo-piaskowej – 10,0 m²,
- d) wywóz odpadów rozbiórkowych,
- e) uporządkowanie rejonu prac.

4. Zapadnięcie nawierzchni parkingu przy bud. B1,

- a) zabezpieczenie rejonu prac,
- b) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 13,75 m²,
- c) rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm – 10,0 m²,
- d) uzupełnienie wypłukanego piasku betonem półsuchym – 10,0 m²
- e) podbudowa betonowa grubość po zagęszczeniu 20 cm – 10,0 m²,

- f) ułożenie bruku na podsypce cementowo-piaskowej – 13,75 m²,
 - g) wywóz odpadów rozbiórkowych,
 - h) uporządkowanie rejonu prac.
5. Zapadnięcie nawierzchni parkingu przy bud. B1,
- a) zabezpieczenie rejonu prac,
 - b) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 3,25 m²,
 - c) rozebranie krawężników betonowych – 2,0 m,
 - d) rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm – 3,25 m²,
 - e) uzupełnienie wypłukanego piasku betonem półsuchym – 2,0 m²
 - f) podbudowa betonowa grubość po zagęszczeniu 20 cm – 3,25 m²,
 - g) ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej – 2,0 m,
 - h) ułożenie bruku na podsypce cementowo-piaskowej – 3,25 m²,
 - i) wywóz odpadów rozbiórkowych,
 - j) uporządkowanie rejonu prac.
6. Zapadnięcie w drodze przed bud. 34,
- a) zabezpieczenie rejonu prac,
 - b) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 5,0 m²,
 - c) uzupełnienie wypłukanego piasku betonem półsuchym – 5,0 m²
 - d) ułożenie bruku na podsypce cementowo-piaskowej – 5,0 m²,
 - e) wywóz odpadów rozbiórkowych,
 - f) uporządkowanie rejonu prac.
7. Naprawa uszkodzonych krawężników przy bud. C14,
- a) zabezpieczenie rejonu prac,
 - b) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 3,0 m²,
 - c) rozebranie krawężników betonowych – 6,0 m,
 - d) rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm – 3,0 m²,
 - e) ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej – 6,0 m,
 - f) podbudowa betonowa grubość po zagęszczeniu 20 cm – 3,0 m²,
 - g) ułożenie bruku na podsypce cementowo-piaskowej – 3,0 m²,
 - h) wywóz odpadów rozbiórkowych,
 - i) uporządkowanie rejonu prac.
8. Zapadnięcie w drodze w rejonie budynku wieży,
- j) zabezpieczenie rejonu prac,
 - k) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 1,0 m²,
 - l) rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm – 1,0 m²,

- m) uzupełnienie wypłukanego piasku betonem półsuchym – 1,0 m²
- n) podbudowa betonowa grubość po zagęszczeniu 20 cm – 1,0 m²,
- o) ułożenie bruku na podsypce cementowo-piaskowej – 1,0 m²,
- p) wywóz odpadów rozbiórkowych,
- q) uporządkowanie rejonu prac.

II. Wymagania:

- a) Deklaracja wykonania pełnego zakresu usług zawartych w zapytaniu;
- b) Posiadanie certyfikatu wg normy PNN18001:2004 lub równoważnego certyfikatu w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, natomiast w przypadku braku certyfikatu, o którym mowa należy złożyć wypełnioną Ankietę BHP;
- c) Podanie numeru BDO;
- d) Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia bez zbędnej zwłoki, z należytą starannością oraz przy zachowaniu ciągłości prac.
- e) Zapewnienie gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia - minimum 24 miesiące.
- f) Wywóz i utylizacja odpadów powstałych podczas wykonywania prac Wykonawca lub ewentualni Podwykonawcy, będzie/dą wytwórcą odpadów powstających podczas wykonywanej usługi i zobowiązują się do postępowania z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r (tj. Dz.U. 2022 poz.699 ze zmianami) oraz pozostałymi przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów;
- g) Ceny – prosimy o podanie ceny netto za całość usługi określonej w przedmiocie zamówienia – cena powinna zawierać w sobie wszystkie koszty.