

Załącznik 1. Zakres prac – wykonanie pomiarów rozwarcia rys na słupach w budynku Pralni Głównej

Przedmiotem postępowania jest wykonanie pomiarów rozwarcia rys na słupach w budynku Pralni Głównej ul. Chemików 7 w Płocku – miejsce wykonywania prac znajduje się na terenie Zakładu Produkcyjnego.

Zakres prac obejmuje:

1. Dostawa i montaż szczelinomierzy - 22 sztuki
2. Założenie dziennika pomiarów
3. Uzupełnienie pomiaru zerowego

Uwagi:

- minimum 2 próbki na 1 zarysowanie na każdym słupie środkowym, łącznie minimum 22 próbki kontrolne

Informacje dodatkowe:

1. Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Oferent. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z zamawiającym.
2. Oferta winna być przedstawiona w formie kalkulacji uproszczonej z podziałem na pozycje zgodnie z zakresem wykonywanych prac.
3. Oferent winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania.
4. W trakcie wykonywania prac, Oferent podejmie wszelkie niezbędne działania, aby ograniczyć występowanie nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska czynników. W przypadku wystąpienia skażenia, obowiązkiem Oferenta jest zlikwidowanie zagrożenia i jego skutków. Koszty wszelkich działań ponosi Oferent.
5. W przypadku szkód, powstałych w trakcie trwania prac, Oferent zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.
6. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prac.