

Lp.	Tag No.	Typ urządzenia	Zakres			Charakterystyka	Czujnik na wejściu	Producent	Model	Przyłącze procesowe	Uwagi / Inne dane
			Min	Max	Jednostki						
1	LT 1313	D/P	0	100 (1839 mmH2O)	%	nd	nd	Yokogawa	EJA118W	Remont	Sprawdzenie stanu membrany; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika); montaż przetwornika i kapilary; podłączenie kabla; test funkcjonalny - sprawdzenie wskazania w systemie DCS; protokół spr.;(R)
2	LT 1321	D/P	0	100 (4098 mmH2O)	%	nd	nd	Yokogawa	EJA118W	Remont	Sprawdzenie stanu membrany; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana

											separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika); montaż przetwornika i kapilary; podłączenie kabla; test funkcjonalny - sprawdzenie wskazania w systemie DCS; protokół spr.:(R)
3	LT 1321A	D/P	0	100 (4098 mmH2O)	%	nd	nd	Yokogawa	EJA118W	Remont	Sprawdzenie stanu membrany; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika); montaż przetwornika i kapilary; podłączenie kabla; test funkcjonalny - sprawdzenie wskazania w systemie DCS; protokół spr.:(R)
4	LT 1331A	D/P	0	100 (4809 mmH2O)	%	nd	nd	Yokogawa	EJA118W	Remont	Sprawdzenie stanu membrany; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika

											na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika); montaż przetwornika i kapilary; podłączenie kabla; test funkcjonalny - sprawdzenie wskazania w systemie DCS; protokół spr.:(R)
5	LT 1361	D/P	0	100 (1440 mmH2O)	%	nd	nd	Yokogawa	EJA118W	Remont	Sprawdzenie stanu membrany; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika); montaż przetwornika i kapilary; podłączenie kabla; test funkcjonalny - sprawdzenie wskazania w systemie DCS; protokół spr.:(R)

6	LT 1361A	D/P	0	100 (1440 mmH2O)	%	nd	nd	ABB	266 DRH	Remont	Sprawdzenie stanu membrany; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika); montaż przetwornika i kapilary; podłączenie kabla; test funkcjonalny - sprawdzenie wskazania w systemie DCS; protokół spr.;(R)
---	-------------	-----	---	------------------------	---	----	----	-----	---------	--------	--