

Lp.	Tag No.	Typ urządzenia	Zakres			Charakterystyka	Czujnik na wejściu	Producent	Model	Sprawdzenie / wzorcowanie	Przyłącze procesowe	Uwagi / Inne dane
			Min	Max	Jednostki							
1	LT 2311A	D/P	0	100 (0-858 mmH2O)	%	liniowa	nd	Yokogawa	EJA118W	remont	3"cl.1500	Sprawdzenie stanu membran separatorów; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika);
2	LT 2311B	D/P	0	100 (0-858 mmH2O)	%	liniowa	nd	Yokogawa	EJA118W	remont	3"cl.1500	Sprawdzenie stanu membran separatorów; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika);
3	LT 2321	D/P	0	100 (0 - 6440 mmH2O)	%	liniowa	nd	Yokogawa	EJA118W	remont	3"cl.600	Sprawdzenie stanu membran separatorów; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika);
4	LT 2321A	D/P	0	100 (0 - 6440 mmH2O)	%	liniowa	nd	Yokogawa	EJA118W	remont	3"cl.600	Sprawdzenie stanu membran separatorów; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika);
5	LT 2331A	D/P	0	100 (0 - 6777 mmH2O)	%	liniowa	nd	Yokogawa	EJA118W	remont	3"cl.300	Sprawdzenie stanu membran separatorów; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont

												przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika);
6	LT 2341A	D/P	0	100 (0 - 7034 mmH2O)	%	liniowa	nd	Yokogawa	EJA118W	remont	3"cl.300	Sprawdzenie stanu membran separatorów; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika);
7	LT 2351	D/P	0	0-100% / (0 - 7297 mmH2O)	%	liniowa	nd	Yokogawa	EJA118W	remont	3"cl.150	Sprawdzenie stanu membran separatorów; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika);
8	LT 2513	D/P	0	0-100%	%	liniowa	nd	Yokogawa	EJA118W	remont	3"cl.150	Sprawdzenie stanu membran separatorów; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika);
9	LT 3131	D/P	0	0-100%	%	liniowa	nd	Yokogawa	EJA118W	remont	4"cl.150	Sprawdzenie stanu membran separatorów; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika);
10	LT 3211	D/P	0	0-100%	%	liniowa	nd	Yokogawa	EJA118W	remont	4"cl.150	Sprawdzenie stanu membran separatorów; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika);

11	LT 3212	D/P	0	0-100%	%	liniowa	nd	Yokogawa	EJA118W	remont	4"cl.150	Sprawdzenie stanu membran separatorów; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika);
12	LT 3213	D/P	0	0-100%	%	liniowa	nd	Yokogawa	EJA118W	remont	4"cl.150	Sprawdzenie stanu membran separatorów; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika);
13	PDT 2311	D/P	0	300	kPa	liniowa	nd	Honeywell	STD735	remont	3"cl.1500	Sprawdzenie stanu membran separatorów; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika);
14	PDT 2312	D/P	0	350	kPa	liniowa	nd	Honeywell	STD735	remont	3"cl.1500	Sprawdzenie stanu membran separatorów; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika);
15	PT 2311	P	0	15000	kPa	liniowa	nd	Honeywell	STG77L	remont	3"cl.1500	Sprawdzenie stanu membran separatorów; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika);
16	PT 2312	P	0	15000	kPa	liniowa	nd	Honeywell	STG77L	remont	3"cl.1500	Sprawdzenie stanu membran separatorów; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont

												przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika);
17	PT 2313	P	0	15000	kPa	liniowa	nd	Honeywell	STG77L	remont	3"cl.1500	Sprawdzenie stanu membran separatorów; sprawdzenie zera i zakresu przetwornika na stanowisku (w przypadku uszkodzenia remont przetwornika - wymiana separatora, oleju transmisyjnego, naprawa przetwornika);