

ZAKRES PRAC 1968396

Kompleks	Kwasu Tereftalowego
Zakład	PTA we Włocławku
Instalacja	PTA
Lokalizacja (Działka)	PTA

Nr technologiczny obiektu	MP2942B
Nazwa obiektu	M_LPW_PUMP
Numer rejestracyjny	

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
996	27P996EE.INS01	

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na : 1 (12h) zmianę(y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA		
I	Nr fabryczny:	
	Nr inwentarzowy:	
	Napięcie: 10 kV	
	Waga: 2930 kg	
	Moc: 250kW	
	Smar: MOBILGRASE 28	
	Typ silnika i łożyska: AMD400 L2R BABgM 6317M/C3 6317 M/C3 VL0241	
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):	
	Lp	Czynność
	1	Wymiana łożysk
	2	Demontaż ze stanowiska i transport do warsztatu
	3	Odpięcie kabli zasilających i uziemienia silnika
	4	Przegląd, czyszczenie, konserwacja skrzynek zaciskowych
	5	Remont zdemontowanego silnika - czyszczenie szczeliny, odnowa powłoki lakierniczej, konserwacja skrzynki zaciskowej, próba na stanowisku prób, transport na zakład
	6	Sprawdzenie zgodności kierunku obrotów na stanowisku pracy
III	7	Transport, montaż i podłączenie na stanowisku pracy na instalacji
	Zakres prac nie limituje odbiór instalacji	

IV	Potrzebne materiały i części zamienne				
	Materiał		Zabezpieczający	Wymagane dokumenty odbiorowe	
	Silnik AMD400 L2R BABgM 250kW 2968obr/m		ORLEN S.A.		
	Łożyska 6317 M/C3 SKF		ORLEN S.A.		
Łożyska 6317 M/C3VL0241 SKF		ORLEN S.A.			
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę):				
	Wyciąg łańcuchowy Platforma 10t Dźwig 50t				
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni:				
	Imię i nazwisko		Telefon	Mail	
	Okoniewicz Paweł		+48242568671	pawel.okoniewicz@orlen.pl	
	Warunki techniczne realizacji prac Odpowiednie przygotowanie zawodowe i doświadczenie w remontowaniu silników elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Remont silników elektrycznych wykonać zgodnie z normą: PN-EN 60079-19:2011/A1:2015-09E Wykonawca zabezpieczy i przekaze złom stalowy we wskazane przez zamawiającego miejsce				
VII	Warunki techniczne odbioru prac:				
	Prawidłowe przygotowanie napędu do dalszej eksploatacji Złom stalowy Wykonawca przekaze własnym transportem do magazynu Zamawiającego				
	Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac:				
	1. Protokół techniczny odbioru				
	- protokoły z wykonanych pomiarów, - raport zbiorczy z testów, - protokół z przekazania złomu do MG-33				
	Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:				
Imię i nazwisko		Telefon	Mail		
RADOSŁAW WALCZEWSKI		605-188-471	radoslaw.walczewski@orlen.pl		
JAKUB CYBULSKI		24 256-53-36	jakub.cybulski@orlen.pl		
VIII	Do niniejszego zakresu załączono:				
	Nazwa pliku	Opis	Utworzył	Data utworzenia	
IX	Informacja o odpadach poremontowych				
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość	J.M.	Wytwórca Odpadu
	17 04 05	Zelazo i stal	10,00	KG	ORLEN S.A.

Opracowujący
Paweł Okoniewicz

2025-05-23

Podpis data

Akceptujący
Jakub Cybulski

2026-03-31

Podpis data

Zatwierdzający
Paweł Kaleta

2026-03-31

Podpis data