

Postępowanie dotyczy montażu obudowy z płyt warstwowych i dachu szczelnego pawilonów oraz myjni w okresie pół roku na terenie całej Polski, przewidywany okres rozpoczęcia umowy – koniec sierpnia.

W załączeniu plik Excel do wypełniania z cenami jednostkowymi netto z poszczególnych pozycji postępowania. Proszę uzupełnić załącznik w całości wpisując wszystkie pozycje postępowania.

Przedmiotem umowy jest:

1. Montaż płyt warstwowych wraz z montażem obróbek – **śruby do montażu attyki po stronie wykonawcy (długość 280mm, śruba wraz z wkrętem samowiercącym), ilość potrzebna 100-150szt (w zależności od wielkości pawilonu).**
2. Wykonanie pokrycia dachu z obróbkami (bez montażu blachy).
 - 2.1. Wykonanie przejść dachowych zgodnie z dokumentacją techniczną z uwzględnieniem następujących wytycznych:
 - przed przystąpieniem do prac wymagane uzgodnienie z kierownikiem budowy czy przewidziane w planie przejścia naniesione są we właściwych miejscach oraz czy istnieje potrzeba wykonania dodatkowych przejść nieprzewidzianych w projekcie;
 - wykonanie otworów w blasze trapezowej pod przejścia tylko nożycami do cięcia tego typu blachy;
 - 2.2. Rozłożenie styropianu lub wełny przy pomocy klinów styropianowych (konieczność uzyskania spadków w kierunku wypustów dachowych).
 - 2.3. Wymagane zgrzanie papy podkładowej żeby uzyskać dach szczelny. Papę nawierzchniową także należy dokładnie zgrzać oraz doszczelnić wszystkie przejścia dachowe.
3. Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwy i estetyczny montaż wszystkich obróbek oraz prawidłowe wykonanie izolacji termicznej połączeń pomiędzy płytami.
4. Po zakończonej pracy Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania terenu oraz utylizacji odpadów na swój koszt.
5. Ewentualny koszt najmu potrzebnego sprzętu np. dźwigu ponosi Wykonawca montażu.
6. Wykonanie daszku nad wejściem do pawilonu: obudowa z płyt OSB, wykonanie uszczelnienia, izolacji termicznej i wilgociowej.

Montaże pawilonów odbywają się na terenie całego kraju, w ramach danego zlecenia doliczany jest ryczałt za dojazd w zależności od odległości między miejscem prowadzenia działalności przez Zleceniobiorcę a miejscem montażu danego pawilonu.

Dodatkowo w ramach danego zlecenia Zleceniodawca może rozszerzyć zlecenie o:

1. Wstrzelenie blachy konstrukcyjnej na pawilonie;
2. Montaż systemu asekuracji na pawilonie zgodnie z projektem.

W zależności od zlecenia montaż pawilonu w układzie warstwowym z zastosowaniem wełny lub styropianu.

Materiały główne (płyty, papy, styropian lub wełna, kołki, wkręty do kołków, kliny styropianowe, obróbki. Opcjonalnie blacha konstrukcyjna, naboje oraz system asekuracji.) dostarcza Orlen Budonaft. **Po stronie wykonawcy zakup materiałów dodatkowych (płyty OSB, rury PCV oraz wkręty montażowe).**

Wszystkie koszty związane montażem pawilonów są ujęte w pozycjach z Załącznika nr 1, nie ma możliwości ich rozszerzania w trakcie trwania umowy.

Załącznik nr 2 dotyczy typów pawilonów najczęściej występujących w zleceniach i nie jest katalogiem zamkniętym. W przypadku pawilonów nietypowych zlecenie przekazane przez Zamawiającego będzie wyliczone na podstawie obmiaru ścian i dachu.

Z zamówieniem Zleceniobiorca otrzyma informację o ilościach materiałów, które będą dostarczone na budowę. Po odbiorze dostaw wymagane przesłanie przez Zleceniobiorcę potwierdzenia odbioru materiałów oraz informacji o ewentualnych brakach w dostawach.

UWAGI: W przekrojach dachu nieaktualna grubość oraz rodzaj izolacji termicznej, aktualne grubości i rodzaj izolacji w poszczególnych projektach adaptacyjnych.

W załączeniu planowane lokalizacje w okresie trwania umowy, nie jest to katalog zamknięty nie zawiera montażu na budowach zewnętrznych. Nie wyklucza się opóźnień w rozpoczęciu montażu. Poniższy załącznik nie będzie wpisany do umowy a ma charakter informacyjny.

Kwoty stanowiące podstawę do wypisania zlecenia zgodne z Załącznika nr 1.