

ZAKRES PRAC 1968414

Kompleks	Kwasu Tereftalowego
Zakład	PTA we Włocławku
Instalacja	PTA
Lokalizacja (Działka)	

Nr technologiczny obiektu	E KABLE WN
Nazwa obiektu	KABLE WN
Numer rejestracyjny	

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
996	27P996EE.INS01	

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na : 1 (12h) zmianę(y)

	DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA												
I	Nr fabryczny: Nr inwentarzowy: 1268258 Do pomiaru wyznaczono następujące kable: - AG-1311 – 3x (YnUHKXS 3x95mm2+RW) - DR-1441 – YnUHKXS 3x95mm2+RW - AG-2321 – 2x (YnUHKXS 3x95mm2+RW) - DR-2441 – YnUHKXS 3x95mm2+RW - SS-01 do SS-02 –4x (YnUHKXS 3x240mm2+RW) - SS-01 do SS-03 –4x (YnUHKXS 3x185mm2+RW) - SS-01 do SS-04 –2x (YnUHKXS 3x95mm2+RW) - P-5411 D/E/F –3x (YnUHKXS 3x95mm2+RW) - P-1251A / B –2x (YnUHKXS 3x95mm2+RW) - P-2141A / B –2x (YnUHKXS 3x95mm2+RW) 01CA-M1A –3x (YnUHKXS 3x95mm2+RW) 01CA-M1B –YnUHKXS 3x95mm2+RW - S-2411A –YnUHKXS 3x95mm2+RW - S-2421A –YnUHKXS 3x95mm2+RW - P-2731A / B / C –3x (YnUHKXS 3x95mm2+RW) - P-2942A / B –2x (YnUHKXS 3x95mm2+RW) - P-2943B –YnUHKXS 3x95mm2+RW												
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności): <table><tr><th>Lp</th><th>Czynność</th><th>Opis</th></tr><tr><td>1</td><td>Odlączenie i podłączenie żył kabli</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Pomiar współczynnika strat dielektrycznych tgδ</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Pomiar wyładowań niezupełnych metodą sygnałów wolnozmiennych sinus 0,1 HZ</td><td></td></tr></table>	Lp	Czynność	Opis	1	Odlączenie i podłączenie żył kabli		2	Pomiar współczynnika strat dielektrycznych tgδ		3	Pomiar wyładowań niezupełnych metodą sygnałów wolnozmiennych sinus 0,1 HZ	
Lp	Czynność	Opis											
1	Odlączenie i podłączenie żył kabli												
2	Pomiar współczynnika strat dielektrycznych tgδ												
3	Pomiar wyładowań niezupełnych metodą sygnałów wolnozmiennych sinus 0,1 HZ												
III	Zakres prac nie limituje odbiór instalacji												

IV	Potrzebne materiały i części zamienne				
	Materiał		Zabezpieczający		
			Wymagane dokumenty odbiorowe		
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę):				
	-stacja diagnostyczna do wykonania pomiarów kabli SN metodą wyładowań niezupełnych -klucz dynanometryczny				
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni:				
	Imię i nazwisko		Telefon		
	RADOSŁAW WALCZEWSKI		605-188-471		
		Mail			
		radoslaw.walczewski@orlen.pl			
Warunki techniczne realizacji prac Przeprowadzenie diagnostyki linii kablowych w tym: - pomiary współczynnika strat dielektrycznych tgδ, - pomiar wyładowań niezupełnych metodą sygnałów wolnozmennych sinus 0,1 Hz, - zakres prac obejmuje odkręcenie i przykręcenie żył kabli w skrzyniach przyłączeniowych urządzeń oraz w stacjach Pomiary elektryczne mogą wykonywać, tylko i wyłącznie, pracownicy posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne (Grupa 1, pkt.10, zakres E i D), odpowiednie przygotowanie zawodowe i doświadczenie.					
VII	Warunki techniczne odbioru prac:				
	Kable po wykonanych próbach i testach muszą być przygotowane do dalszej eksploatacji				
	Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: 1. Protokół techniczny odbioru - protokoły z wykonanych pomiarów, - raport zbiorczy z testów, Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:				
Imię i nazwisko		Telefon		Mail	
Okoniewicz Paweł		+48242568671		pawel.okoniewicz@orlen.pl	
JAKUB CYBULSKI		24 256-53-36		jakub.cybulski@orlen.pl	
VIII	Do niniejszego zakresu załączono:				
	Nazwa pliku		Opis		
IX	Informacja o odpadach poremontowych				
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość	J.M.	Wytwórca Odpadu
	—	Brak odpadu	0,00	—	—

Opracowujący	Akceptujący	Zatwierdzający
Paweł Okoniewicz	Jakub Cybulski	Paweł Kaleta
2025-05-23	2026-03-31	2026-03-31
-----	-----	-----
Podpis data	Podpis data	Podpis data