

ZAKRES PRAC 1941537

Kompleks	Kwasu Tereftalowego
Zakład	PTA we Włocławku
Instalacja	PTA
Lokalizacja (Działka)	ISBL_PTA

Nr technologiczny obiektu	KANALIZACJA_PTA
Nazwa obiektu	ŚIEĆ_KANALIZACJI_PRZEM.FEKAL.OPADOWEJ_993_PTA
Numer rejestracyjny	

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
996	27P996MM.ZZZ08	

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na : 2 (24h) zmianę(y)

	DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA												
I	Nr fabryczny: Nr inwentarzowy: Zgodnie z dokumentacją, do wglądu u Inżyniera Wsparcia Produkcji branży mechanicznej Stopień zabrudzenia: średni. średnica - długość poniżej 150 ~93 mb 150-250 ~ 6680 mb 300-500 ~ 1036 mb 600-700 ~ 360 mb												
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności): <table><tr><td>Lp</td><td>Czynność</td><td>Opis</td></tr><tr><td>1</td><td>INNE</td><td>Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek kanalizacji PRZEMYSŁOWEJ, Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki. Usuwanie niedrożności sieci kanalizacyjnej Studnie szt.68 (wymiary studni DN=1,2m, Hc=1,9-2,95m). Rurociągi fi 100-600 sumarycznej długości ok. 2500mb Stopień zabrudzenia: średni.</td></tr><tr><td>2</td><td>INNE</td><td>Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek kanalizacji DESZCZOWEJ, Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki. Usuwanie niedrożności sieci kanalizacyjnej Studnie szt.19 (wymiary studni DN=1,2m, Hc=1,9-2,95m). Rurociągi fi 100-200 sumarycznej długości ok. 3000mb Odpad utylizuje Wykonawca. Stopień zabrudzenia: średni.</td></tr><tr><td>3</td><td>INNE</td><td>Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek kanalizacji FEKALNEJ, Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki. Usuwanie niedrożności sieci kanalizacyjnej Studnie szt.79 (wymiary studni DN=1,2m, Hc=1,9-2,95m). Rurociągi fi 100-600 sumarycznej długości ok. 800mb Stopień zabrudzenia: średni.</td></tr></table>	Lp	Czynność	Opis	1	INNE	Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek kanalizacji PRZEMYSŁOWEJ, Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki. Usuwanie niedrożności sieci kanalizacyjnej Studnie szt.68 (wymiary studni DN=1,2m, Hc=1,9-2,95m). Rurociągi fi 100-600 sumarycznej długości ok. 2500mb Stopień zabrudzenia: średni.	2	INNE	Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek kanalizacji DESZCZOWEJ, Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki. Usuwanie niedrożności sieci kanalizacyjnej Studnie szt.19 (wymiary studni DN=1,2m, Hc=1,9-2,95m). Rurociągi fi 100-200 sumarycznej długości ok. 3000mb Odpad utylizuje Wykonawca. Stopień zabrudzenia: średni.	3	INNE	Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek kanalizacji FEKALNEJ, Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki. Usuwanie niedrożności sieci kanalizacyjnej Studnie szt.79 (wymiary studni DN=1,2m, Hc=1,9-2,95m). Rurociągi fi 100-600 sumarycznej długości ok. 800mb Stopień zabrudzenia: średni.
Lp	Czynność	Opis											
1	INNE	Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek kanalizacji PRZEMYSŁOWEJ, Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki. Usuwanie niedrożności sieci kanalizacyjnej Studnie szt.68 (wymiary studni DN=1,2m, Hc=1,9-2,95m). Rurociągi fi 100-600 sumarycznej długości ok. 2500mb Stopień zabrudzenia: średni.											
2	INNE	Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek kanalizacji DESZCZOWEJ, Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki. Usuwanie niedrożności sieci kanalizacyjnej Studnie szt.19 (wymiary studni DN=1,2m, Hc=1,9-2,95m). Rurociągi fi 100-200 sumarycznej długości ok. 3000mb Odpad utylizuje Wykonawca. Stopień zabrudzenia: średni.											
3	INNE	Usuwanie zalegających pozostałości ze studzienek kanalizacji FEKALNEJ, Sprawdzenie drożności linii łączących studzienki. Usuwanie niedrożności sieci kanalizacyjnej Studnie szt.79 (wymiary studni DN=1,2m, Hc=1,9-2,95m). Rurociągi fi 100-600 sumarycznej długości ok. 800mb Stopień zabrudzenia: średni.											

	4	Wywóz odpadu do wskazanego miejsca składowania	Firma czyszcząca, która wydobywa odpad, osusza jednorodną masę pakuje ją w worki Big- Bag 1000kg i odstawia w miejsce wyznaczone przez zleceniodawcę na instalacji PTA. Odpady mają być zważone przez wykonawcę a dokument wagowy ma być przekazany Zleceniodawcy. Proces organizacji ważenia odpadu, transport do punktu ważenia i na instalację z rozładunkiem jest realizowany przez Wykonawcę. Utylizacja po stronie Wykonawcy	
	5	INNE	Wykonanie testu drożności przy udziale SUR / Produkcja. Przygotowanie protokołu.	
	6	INNE	Prace porządkowe na instalacji, w miejscu pracy oraz przy pomieszczeniach socjalnych.	
III	Zakres prac limituje odbiór instalacji			
IV	Potrzebne materiały i części zamienne			
		Materiał	Zabezpieczający	Wymagane dokumenty odbiorowe
		Materiał do zabezpieczenia miejsca pracy tj. rękawy odpływowe, plandeki, taśmy ochronne biało-czerwone, worki big-bag itp.	Wykonawca	
		ndt.	ORLEN S.A.	
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): Aparat tlenowy/aparat świeżego powietrza, wciągi, Oświetlenie „bezpieczne” do pracy wewnątrz aparatu, Pompa Vacuum Myjka ciśnieniowa typu KARCHER ok. 500bar (gorąco wodna) Pompa zanurzeniowa z układem samoczynnego załączania (pływak) wydajności ok.5m3/h minimum 2szt. (zabezpiecza wykonawca)			
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni:			
		Imię i nazwisko	Telefon	Mail
		Grzegorz Soltysiak	+48697457292	grzegorz.soltysiak@orlen.pl
	Warunki techniczne realizacji prac Prowadzenie prac zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku oraz zgodnie z przepisami BHP, p.poż; KSP obowiązującymi na terenie ORLEN S.A. Obowiązkowa wizja lokalna Zabezpieczenia stanowiska pracy tj. rękawy odpływowe, plandeki, taśmy ochronne biało-czerwone itp. (zabezpiecza Wykonawca) Wykonawca przedstawi dokumenty/decyzje na transport odpadu lub wskaże podwykonawcę, który będzie transportował odpad o kodzie 070108* Po za kończeniu remontu Wykonawca przedstawi zestawienie zbiorcze odpadów o kodzie 070108*. Ważenie odpadu zabezpiecza Wykonawca.			
VII	Warunki techniczne odbioru prac: Wykonanie zadań z zakresu rzeczowego, przekazanie dokumentów odbiorowych w formie elektronicznej oraz papierowej. Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: 1. Protokół techniczny odbioru "Dziennik Budowy (jeden dziennik=jeden Wykonawca), Protokół techniczny odbioru zakresu remontowego oraz inne dokumenty dostarczać niezwłocznie po zakończeniu prac na instalacji." Protokół drożności układów.			

	Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:									
	Imię i nazwisko		Telefon		Mail					
	Grzegorz Soltysiak		+48697457292		grzegorz.soltysiak@orlen.pl					
	RAFAŁ TRYMERSKI		24 256-53-00		rafal.trymerski@orlen.pl					
VIII	Do niniejszego zakresu załączono:									
	Nazwa pliku		Opis		Utworzył		Data utworzenia			
	Kanalizacja PTA CTA OSBL 2z2.zip		Kanalizacja PTA CTA OSBL 2z2.zip		SOLTYSIAKG		21.02.2025			
	Kanalizacja PTA CTA OSBL 1z2.zip		Kanalizacja PTA CTA OSBL 1z2.zip		SOLTYSIAKG		21.02.2025			
IX	Informacja o odpadach poremontowych									
	Kod		Nazwa odpadu		Ilość		J.M.		Wytwórca Odpadu	
	07 01 08*		Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne		10,00		T		Wykonawca	

Opracowujący	Akceptujący	Zatwierdzający
Grzegorz Soltysiak	Jakub Cybulski	Paweł Kaleta
2025-05-22	2026-03-31	2026-03-31
-----	-----	-----
Podpis data	Podpis data	Podpis data