

ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC

B

MR: M(M3C)

Załącznik do poz. Nr **1_CLA VI** harmonogramu remontu

Kompleks	GAZÓW TECHNICZNYCH
Zakład	PR5 – Blok Gospodarki Gazami
Instalacja	CLA VI
Lokalizacja (Działka)	D8

Nr technologiczny obiektu	26E1, 26R1, 26R2, 26R3
Nazwa obiektu	KOCIOŁ I REAKTORY TERMICZNE – PRACE WYMURÓWKOWE

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
965		

Wymagany termin realizacji prac: zgodnie z harmonogramem

(ilość dni kalendarzowych)

(od)

(do)

Realizacja prac planowana jest na: 2 zmianę (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA				
I		Nr fabryczny	Nr rejestracyjny	Nr archiwalny dok. technicznej
		Nr inwentarzowy		
	26E1	1083002	2118000772	109079-RB
	26R1	112210/1	nd	109033-RB
	26R2	112211/1	nd	109033-RB
II	26R3	112211/2	nd	109033-RB
Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):				
1. D-ż i m-ż wymurówki na głowicy palnika kotła 26E1 – ilość 30 kg (materiał: BOK 160).				
2. Demontaż i montaż kształtek palnikowych gardzieli kotła 26E1 szt. 12 (materiał: BOK 160 lub Al60). Przygotowanie kształtek w zakresie wykonawcy – zgodnie z dokumentacją 109079-RB.				
3. Dostawa kotew – ilość i materiał zgodnie z dokumentacją 109079-RB.				
4. D-ż i m-ż wymurówki cz. cylindrycznej gardzieli kotła 26E1: 0,25m ³ (materiał: BOK 160).				
5. D-ż i m-ż korków włączonych reaktorów termicznych – 3szt.(0,1m ³ każdy) (materiał: BOK 160).				
6. Drobne naprawy obmurza reaktorów termicznych – ilość 150 kg (materiał: NGB 155 lub BOK 160).				
UWAGA: Szczegółowy zakres napraw zostanie określony przez inspektora nadzoru ds. budowlanych ILR po wykonaniu inspekcji komory w/w urządzeń.				
UWAGA: Spawanie kotew wymurówki w części cylindrycznej 26E1 w zakresie branży mechanicznej.				

III Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbiór instalacji				
IV	Potrzebne materiały i części zamienne:			
	Materiał	Zabezpiecza	Wymagane dokumenty odbiorowe	
	wg dokumentacji 109119-RB, 109079-RB, 109033-RB	Wykonawca	atesty i certyfikaty producenta	
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): w/g technologii wykonywania prac			
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A pełni:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	Michał Kolczyński	(24) 286 51 46	michal.kolczynski@orlen.pl	
VII	Warunki techniczne realizacji prac: <i>Zgodnie z dokumentacją i KSP ORLEN S.A</i>			
	Warunki techniczne odbioru prac: wg dokumentacji 109119-RB, 109079-RB, 109033-RB			
	Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac:			
	- Protokół odbioru technicznego			
	- Zaświadczenie o jakości materiałów producenta			
	Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A dokona:			
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	
	Michał Kolczyński	(24) 286 51 46	michal.kolczynski@orlen.pl	
	Jarosław Krzemiński	(24) 256 90 65	jaroslaw.krzeminski@orlen.pl	
VIII	Do niniejszego zakresu załączono: dokumentacja 109119-RB, 109079-RB, 109033-RB do wglądu w ILR			
IX	Informacja o odpadach poremontowych			
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m³)	Wytwórca Odpadu
	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 161105	1,0 T	Wykonawca

Opracowujący
Michał Kolczyński

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół ds. Remontów Budowlanych

Sebastian Solak

p.o. Kierownik
Dział Utrzymywania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami

Akceptujący

Główny Inżynier
Biok Gospodarki Gazami
Wydział Utylizacji Gazów

Jarosław Krzemiński

Zatwierdzający

Dariusz Solak

Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych

2026-07-09