

ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC

B

MR: M(M3C)

Załącznik do poz. Nr **1_OGK I** harmonogramu remontu

Kompleks	GAZÓW TECHNICZNYCH
Zakład	PR5 – Blok Gospodarki Gazami
Instalacja	OGK I
Lokalizacja (Działka)	D8

Nr technologiczny obiektu	R1A, D1, D2A, D2B
Nazwa obiektu	PIEC DOPALAJĄCY

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
965		

Wymagany termin realizacji prac: zgodnie z harmonogramem

(ilość dni kalendarzowych)

(od)

(do)

Realizacja prac planowana jest na: 2 zmianę (y)

I

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA				
	Nr fabryczny	Nr rejestracyjny	Nr archiwalny dok. technicznej	Nr inwentarzowy
R1A	315088/1	211800467	289/ZIR/DW/2010	1301169
D1	122940	231802088	109251-RB	1413288
D2A	122941/1	231802089	109251-RB	1413289
D2B	122941/2	231802090	109251-RB	1413287

II

Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):

1. D-ż i m-ż otworów włazowych pieca dn.600 szt. 2,
2. Drobne naprawy wymurówki na części palnikowej oraz ścianie ażurowej ok. 0,5 m³.
3. D-ż i montaż otworów włazowych reaktorów D1,D2A,D2B szt. 7
4. Drobne naprawy wymurówki przy ruszcie katalizatora D1,D2A,D2B – materiał BOK 150 0,5m³

UWAGA: Szczegółowy zakres napraw zostanie określony przez st. Inżyniera wsparcia produkcji ILR po wykonaniu inspekcji. Możliwe jest, po wykonaniu przeglądu odstępianie od wykonania jednego lub kilku pkt. zakresu.

III Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbiór instalacji			
IV	Potrzebne materiały i części zamienne:		
	Materiał	Zabezpiecza	Wymagane dokumenty odbiorowe
	wg dok.289/ZIR/DW/2010	Wykonawca	atesty i certyfikaty producenta
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): w/g technologii wykonywania prac		
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A pełni:		
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
	Michał Kolczyński	(24) 286 51 46	michal.kolczynski@orlen.pl
Warunki techniczne realizacji prac: Zgodnie z dokumentacją i KSP ORLEN S.A			
VII	Warunki techniczne odbioru prac: - zgodnie z dok. 289/ZIR/DW/2010		
	Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: - Protokół odbioru technicznego - Dokumentacja powykonawcza		
	Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A dokona:		
	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
	Michał Kolczyński	(24) 286 51 46	michal.kolczynski@orlen.pl
	Jarosław Krzemiński	(24) 256 90 65	jaroslaw.krzeminski@orlen.pl
VIII	Do niniejszego zakresu załączono: dokumentacja 289/ZIR/DW/2010 do wglądu u inspektora ILR		
IX	Informacja o odpadach poremontowych		
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m³)
	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 161105	2 T
			Wytwórca Odpadu Wykonawca

Opracowujący

Michał Kolczyński

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół ds. Remontów Budowlanych

Akceptujący

Główny Inżynier
Blok Gospodarki Gazami
Wydział Utylizacji Gazów

Jarosław Krzemiński

Zatwierdzający

Deriuz Solak

Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych

Sebastian Solak

p.o. Kierownik
Dział Utrzymywania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami

2026-07-09