

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie placu manewrowego z kostki brukowej na
podbudowie z betonu zbrojonego
ADRES INWESTYCJI : Gazownia w Jozefowie, ul. Okrzei 7,
ADRES INWESTORA : Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. OZG w Warszawie
SPORZĄDZIŁ : Mariusz Wąsowski
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania:

data zatwierdzenia:

20.03.2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace rozbiurkowe			
1 d.1	KNKRB 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni o grubości 20 cm z betonu w sposób mechaniczny	m2		
		520	m2	520,000	
				RAZEM	520,000
2 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		64	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
3 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Zjazd do Garażu	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
4 d.1	KNNR 1 0201-12	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 2.50 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
2		podbudowa betonowa			
5 d.2	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		600	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
6 d.2	KNR 13-12 1002-01	Zbrojenie posadzek siatką Rabitza	m2		
		600	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
7 d.2	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m3		
		110	m3	110,000	
				RAZEM	110,000
3		Nawierzchnia z Kostki Brukowej			
8 d.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
		600 + 12,5	m2	612,500	
				RAZEM	612,500
9 d.3	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
4		Reukacje			
10 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, oraz kratek odpływowych kanalizacji deszczowej	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000