

Zabudowa rozdzielnicy z pomiarem półpośrednim

Identyfikator kosztorysu: ZABUDOWA ZŁACZA KRSN-PP- BRZEŚĆ
ROSSMAN

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 14.05.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1			
40	KNNR 9 101-6 Demontaż złącza kablowego pojedynczego	1 kpl	0,00
60	KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 2*0,8*0,4	1 m3 0,64	0,64
60	KNNR 5 1203-5 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju żyły 50 mm2 pojedynczych	100 szt	0,08
70	KNNR 5 702-2 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 2*0,8*0,4	1 m3 0,64	0,64
70	KNNR 5 707-4 Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 3,0 kg/m	100 m	0,04
70	KNNR 5 401-4 Montaż rozdzielnicy KRSN-PP	1 kpl	1,00
60	KNNR 5 907-6 Układanie uziomów w rowach kablowych	1 m	3,00
70	KNNR 5 606-4 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 3 m	1 szt	3,00
80	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1 szt	1,00
90	KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach	1 odcinek	1,00
30	KNNR 5 0-0 Koszty transportu	1 km	15,00
3	Obsługa geodezyjna i projekt budowlany		
10u	KNNR 5 0-0 Obsługa geodezyjna		1,00
20u	2-1 Projekt budowlany	kpl	0,00
4	Zajęcie pasa drogowego i projekt organizacji ruchu drogowego		
10u	KNNR 5 0-0 Zajęcie pasa drogowego i projekt organizacji ruchu drogowego		0,00

----- Koniec wydruku -----