

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu	BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 221 NA DZ. NR 70/21 OBRĘB 0004 KOŚCIERZYNA				
Adres obiektu	województwo pomorskie, powiat kościerski, Miasto Kościerzyna				
Działki	220601_1.0004.71/35, 220601_1.0004.70/21				
Kategoria obiektów budowlanych	XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe				
Nazwa i adres Inwestora	 Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk				
Nazwa i adres jednostki projektowej	 Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Leśniowski tel. 606-966-230 / biuro@pro-via.gda.pl ul. Dolne Migowo 15D, 80-282 Gdańsk				
Imię i Nazwisko	Stanowisko	Specjalność	Uprawnienia	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Mateusz Mikołajczyk	projektant	drogowa	do projektowania i kier. robotami bud. bez ograniczeń	POM/0147/PWBD/23	

Maj 2026 r.

Nr egz.....

PRZEDMIAR ROBÓT			
L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		nazwa	ilość
1	2	3	4
BRANŻA DROGOWA			
x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
x	Zdjęcie warstwy humusu	x	x
1.	- usunięcie warstwy humusu / gleby / gruntu próchnicznego wraz z jej zhałodowaniem i wywiezieniem nadmiaru, średnia gr. 20 cm	m3	14
x	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów:	x	x
2.	- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m2	6
3.	- rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych	m2	6
4.	- rozbiórka obrzeża	m	8
5.	- rozbiórka krawężników	m	10
x	ROBOTY ZIEMNE	x	x
x	Wykonanie wykopów:	x	x
6.	- w gruntach nieskalistych wraz z transportem i utylizacją	m3	19
x	PODBUDOWY	x	x
x	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	x	x
7.	- mechanicznie (ciąg pieszy i rowerowy, zjazd)	m2	65
x	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej	x	x
8.	- 0-31.5 C90/3, gr. 27 cm (ciąg pieszy i rowerowy, zjazd)	m2	65
x	Warstwa mrozoochronna z gruntu lub mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym	x	x
9.	- C1.5/2, gr. 18 cm (ciąg pieszy i rowerowy, zjazd)	m2	65
x	NAWIERZCHNIE	x	x
x	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej:	x	x
10.	- 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej, barwy szarej (zjazd)	m2	53
x	Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm:	x	x
11.	- 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, barwy czerwonej (ciąg rowerowy)	m2	6
x	Nawierzchnia z płytek betonowych 50x50cm:	x	x
12.	- 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, barwy szarej (ciąg pieszy)	m2	6
x	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
x	Umocnienie poboczy	x	x
13.	- mieszanką niezwiązaną 0-31,5 C90/3 gr. 15 cm	m2	16
x	ELEMENTY ULIC	x	x
x	Ustawienie krawężników / oporników betonowych	x	x
14.	- krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	7
15.	- krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	10

16.	- oporniki betonowe 12x25x100 na podsypce cem.-piask. bez ławy	<i>m</i>	34
17.	- wykonanie ławy pod oporniki betonowe z betonu C12/15	<i>m³</i>	3
x	INNE ROBOTY	x	x
x	Zabezpieczenie istniejących linii kablowych	x	x
18.	- rura osłonowa dwudzielna	<i>m</i>	12
x	ORGANIZACJA RUCHU	x	x
19.	Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu na czas budowy	<i>ryczałt</i>	x