

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV, nr projektu: OBI/82/2600061
 ADRES INWESTYCJI : m. Przechlewo ul. Młyńska dz.nr 144 gm. Przechlewo nr zlecenia OBI/82/2600061
 INWESTOR : ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
 ADRES INWESTORA : ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

DATA OPRACOWANIA : 04.05.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.05.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Linia energetyczna			
1	KNR 2-01 d.1 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 3/2	m m	 1,500	
				RAZEM	1,500
2	KNR 2-01 d.1 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 3/2	m m	 1,500	
				RAZEM	1,500
3	KNR 2-01 d.1 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 3/2	m m	 1,500	
				RAZEM	1,500
4	KNR 2-01 d.1 0705-0202	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 3/2	m m	 1,500	
				RAZEM	1,500
5	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 5-10 d.1 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 32	m m	 32,000	
				RAZEM	32,000
7	KNR 5-10 d.1 0114-03	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 5-10 d.1 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III 9*1	m m	 9,000	
				RAZEM	9,000
10	KNR 2-01 d.1 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr. IV) 1	dół. dół.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 d.1 0401-04	Szafa pomiarowa typu P1-Rs/LZV/LZR/F 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 d.1 0612-06 analogia	Złącza krzyżowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-03 d.1 0305-01 analogia	Montaż wkładek topikowych (zwory) 3*1	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 5-10 d.1 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-03 d.1 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji uziemiającej 1	pomiar · pomiar ·	 1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalk. własna d.1	Rozbiórka i odbudowa nawierzchni terenu w związku z prowadzonymi pracami 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 5-10 d.1 0306-02 analogia	Mechaniczne przepychanie rur o średnicy do 110 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19+10	m	29,000	
				RAZEM	29,000
19	analiza indywidualna	Podłączenie - zakres związany z przygotowaniem miejsca pracy i przeprowadzeniem prac pod napięciem PPN	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	kalk. własna	Wykonanie operatów geodezyjnych sieci 0,4kV	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21	kalk. własna	Koszty związane z zajęciem i zabezpieczeniem miejsca prac	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	106,6320		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	bednarka ocynkowana S/tZn 30x4	kg	9,7344		9,7344							
2.	folia kalandrowana z PCW uplastycz- nionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	m ²	13,4400		13,4400							
3.	kabel YAKXS 4x70mm ²	m	37,0000		37,0000							
4.	koszty związane z zajęciem i zabez- pieczeniem miejsca prac	kpl	1,0000		1,0000							
5.	materiały do odbudowy nawierzchni dróg po liniach nN"	kpl.	1,0000		1,0000							
6.	opaski kablowe OKi	szt	5,6000		5,6000							
7.	operat geodezyjny sieci nN'	kpl	1,0000		1,0000							
8.	piasek zasypowy	m ³	0,3360		0,3360							
9.	pręt uziomowy stalowy pomiedziowa- ny fi 17,2mm x 3m komplet	szt	2,9970		2,9970							
10.	rura termokurczliwa czteropalczatka AK 4	szt	2,0000		2,0000							
11.	rury SRS 110	m	30,1600		30,1600							
12.	szafa pomiarowa typu P1-Rs/LZV/ LZR/F z fundamentem'	kpl	1,0000		1,0000							
13.	wkład uszczelniający 110	szt	4,0000		4,0000							
14.	wkładki (zwory)	szt	3,0900		3,0900							
15.	zakres materiałów i czynności związa- ny z przygotowaniem miejsca pracy i przeprowadzeniem prac pod napię- ciem - PPN	kpl	1,0000		1,0000							
16.	złącza krzyżowe	szt	2,0000		2,0000							
17.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250 t	m-g	17,3710		
2.	koparka	m-g	0,1365		
3.	pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	m-g	17,3710		
4.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0,0480		
5.	samochód dostawczy 0,9t	m-g	3,5879		
6.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1,2624		
7.	spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	m-g	0,5420		
8.	środek transportowy	m-g	0,7540		
9.	wibromłot spalinowy do 4 kW	m-g	1,8900		
10.	zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	m-g	17,3710		
11.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	0,1665		
				RAZEM	

Słownie: